

PUISTOJEN KUNNOSSAPITO-OHJELMA



Sisällysluettelo

PUISTOJEN KUNNOSSAPITO-OHJELMA	5
<i>Lähtökohdat ja tavoitteet</i>	5
<i>Ohjelman kohteet ja laajuus</i>	5
Äänekoski	6
Suolahti	6
Sumiainen ja Konginkangas.....	7
Nykytila ja asukasnäkemykset	8
Viheralueiden kunnossapitoluokitus (RAMS)	8
<i>Viheralueiden kunnossapitoluokitus (R1–R4)</i>	9
R1: Rakennettu arvoviheralue	9
R2: Toimintaviheralue	9
R3: Käyttöviheralue.....	9
R4: Suoja- ja vaihettumisviheralue	10
<i>Avoimet viheralueet (A)</i>	10
Turvallisuus, huolto ja tarkastukset.....	10
<i>Turvallisuusasiakirjat riskienhallinnan pohjana</i>	10
Uimarantojen turvallisuus ja vedenlaatu	11
<i>Uimaveden laadunvalvonta</i>	11
<i>Leikkipuistojen tarkastukset ja standardit</i>	12
<i>Leikkipuistojen esteettömyys</i>	13
<i>Kestävä ja monimuotoinen kaupunkiympäristö</i>	13
<i>Korjaus- ja parannuskohteiden tärkeysjärjestys</i>	15
<i>Kohdekortit</i>	17
AHONIUKSENPUISTO	18
ALAHAKOLANPUISTO	20
ITSENÄISYYDENPUISTO	21
KAUNOLANRANNAN PUISTO	23
KESKUSAUKIO	24
KOSKELANPUISTO	25
LAAJALAHDENPUISTO	27
LASTAAJANPUISTO	28
LEIJONAPUISTO.....	29
LIIKENNEPUISTO	30
LIIKUNTATALONPUISTO	31
MATINPUISTO.....	32
MIKONPUISTO	33

MÖRTINPUISTO	34
NIEMELÄNPUISTO	35
NIKKARINPUISTO	36
PANKKARINPUISTO.....	37
RAHKOSENPUISTO	38
RANTAPUISTO	39
RUNEBERGINPUISTO.....	41
TYÖSKINPUISTO	42
VIIVINPUISTO	43
WESSMANNINPUISTO	44
YRITTÄJÄINPUISTO.....	45
YSTÄVYYDENPUISTO.....	46
LOSSINRANTA	47
SUOJÄRVEN UIMARANTA	48
ÄÄNEJÄRVEN UIMARANTA.....	50
HIETALAHDEN UIMARANTA.....	51
KAUNOLANRANTA.....	52
KELLONKANTA	53
KOIVISTON UIMARANTA	54
KOVALANNIEMEN UIMARANTA.....	55
LIKOLAHDEN UIMARANTA.....	56
PANKKARIN UIMARANTA.....	57
POHJOISHIEKKA.....	58
TAKALAHDEN UIMARANTA	59
AKANNIEMEN UIMAPIAIKKA	60
HIETAMAN UIMAPIAIKKA.....	61
KASPERIN UIMAPIAIKKA.....	62
LAAJARANNAN UIMAPIAIKKA	63
LIIMATTALAN UIMAPIAIKKA	64
LINTULAHDEN UIMAPIAIKKA.....	65
MÄMMEN KOULUNRANTA.....	66
MÖRTINRANTA	67
NUORISOTALON UIMAPIAIKKA	68
PARANTALAN UIMAPIAIKKA.....	69
RUOTINKYLÄN UIMAPIAIKKA	70
SUOLAHDEN SATAMAN UIMAPIAIKKA.....	71
ÄÄNENIEMEN UIMAPIAIKKA	72
HÄRÄNVIRRRAN TALVIUINTIPAIKKA	73
SUOJÄRVEN TALVIUINTIPAIKKA	74
AKANNIEMEN LEIKKIPUISTO	75
HUUHAN PERHEPUISTO JA LIIKENNEPUISTO.....	76
KANAVAHARJUN LEIKKIPUISTO	78
KATAJAPOLUN LEIKKIPUISTO.....	79
KATVELAN LEIKKIPUISTO	80
KAUNOLANRANNAN LEIKKIPUISTO	81
LAAJALAHDEN LEIKKIPUISTO	82
LEIJONAPUISTON LEIKKIPUISTO.....	83
LIIMATTALAN LEIKKIPUISTO.....	84
LIKOLAHDEN LEIKKIPUISTO	85
MATINPUISTON LEIKKIPUISTO.....	86

MIKONPUISTON SENIORIPUISTO	88
MUSTANIEMEN LEIKKIPUISTO	89
MÄKIKADUN LEIKKIPUISTO	90
MÄMMENSALMI 3 LEIKKIPUISTO.....	91
MÖRTINPUISTO	92
NAKERTAJAN LEIKKIPUISTO.....	93
PAULAPOLUN LEIKKIPUISTO	94
PIKKU-VETURIN LEIKKIPUISTO.....	95
PUKINPUISTON LEIKKIPUISTO	96
RANTAPUISTON LEIKKIPUISTO	97
RANTAVIIDAKKO	98
RIIHIVUOREN LEIKKIPUISTO	100
RUNEBERGINPUISTON LEIKKIPUISTO	101
SUOLAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO	102
TIPPALAN LEIKKIPUISTO	103
VIIVIN LEIKKIPUISTO	106
ÄÄNEKOSKEN SATAMAN LEIKKIPUISTO.....	107
<i>Yhteystiedot</i>	108

PUISTOJEN KUNNOSSAPITO-OHJELMA

Lähtökohdat ja tavoitteet

Äänekosken puistojen kunnossapito-ohjelma perustuu kesäkuun 2025 valtuustoaloitteeseen. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on varmistaa kaupungin puistojen, uimarantojen ja -paikkojen sekä leikkipuistojen viihtyisyys, turvallisuus ja houkuttelevuus koko kaupungin alueella.

Ohjelma kattaa sekä taajamat että kyläalueet. Valmistelun aikana on kartoitettu kohteiden nykytila, priorisoitu kunnostustarpeet sekä tarkasteltu ja määritetty selkeät huolto- ja tarkastusohjelmat. Huomiota on kiinnitetty turvallisuuteen, esteettisyyteen ja leikkipaikkojen esteettömyyteen.

Ohjelman kohteet ja laajuus

Puistojen kunnossapito-ohjelman kohteet ovat osa Äänekosken kaupungin ja Äänekosken Kiinteistöhoito Oy:n strategisen kumppanuussopimuksen viherpalveluiden osakokonaisuussopimuksen viheralueista. Ohjelma sisältää yhteensä 81 kohdetta puistoista, uimarannoista ja -paikoista sekä leikkipuistoista. Yhteispinta-ala näillä ohjelman kohteilla on noin 300 000 m². Ohjelma on laadittu 10-vuotiskaudelle, ja sen toteutumista tarkastellaan vuosittain.

Viherkohteiden jakautuminen:

- Puistot (24 kpl): 72 % pinta-alasta
- Uimarannat ja -paikat (27 kpl): 16 % pinta-alasta
- Leikkipuistot (30 kpl): 12 % pinta-alasta

Maantieteellinen painotus (pinta-alan mukaan):

- Äänekoski: 72 %
- Suolahti: 20 %
- Muut alueet ja kylät: 8 % (Kyläalueilla painopiste on uimapaikoissa ja leikkipuistoissa).

Äänekoski

Äänekosken alueella on ohjelman laajin viheralueverkosto.

- Puistot: Itsenäisyydenpuisto, Keskusaukio, Koskelanpuisto, Laajalahdenpuisto, Leijonapuisto, Liikuntatalonpuisto, Mikonpuisto, Mörtinpuisto, Nikkarinpuisto, Pankkarinpuisto, Rahkosenpuisto, Rantapuisto, Runeberginpuisto, Työskinpuisto ja Wessmanninpuisto.
- Uimarannat ja -paikat: Lossinranta (EU-uimaranta), Äänejärven uimaranta (EU-uimaranta), Kellonkanta, Kovalanniemen uimaranta, Likolahden uimaranta, Pankkarin uimaranta, Akanniemen uimapaikka, Kasperin uimapaikka, Mörtinranta ja Ääneniemen uimapaikka.
- Talviuinti: Häränvirran talviuintipaikka.
- Leikkipuistot: Akanniemen leikkipuisto, Huuhan perhepuisto ja liikennepuisto, Katajapolun leikkipuisto, Laajalahden leikkipuisto, Leijonapuiston leikkipuisto, Likolahden leikkipuisto, Mikonpuiston senioripuisto, Mustaniemen leikkipuisto, Mäkikadun leikkipuisto, Mämmensalmi 3 leikkipuisto, Mörtinpuiston leikkipuisto, Paulapolun leikki-puisto, Pikku-Veturin leikkipuisto, Pukinpuiston leikkipuisto, Rantapuiston leikkipuisto, Rantaviidakko, Runeberginpuiston leikkipuisto ja Äänekosken sataman leikkipuisto.

Suolahti

Suolahden kohteet sijoittuvat erityisesti sataman läheisyyteen ja asuinalueiden keskuspuistoihin.

- Puistot: Ahoniuksenpuisto, Lastaajanpuisto, Matinpuisto, Niemelänpuisto, Viivipuisto, Yrittäjäinpuisto, Ystävyydenpuisto.
- Uimarannat ja -paikat: Suojärven uimaranta (EU-uimaranta), Takalahden uimaranta ja Suolahden sataman uimapaikka.
- Talviuinti: Suojärven talviuintipaikka.
- Leikkipuistot: Kanavaharjun leikkipuisto, Katvelan leikkipuisto, Matinpuiston leikkipuisto, Nakertajan leikkipuisto, Riihivuoren leikkipuisto, Suolahden sataman leikkipuisto, Tippalan leikkipuisto ja Viivin leikkipuisto.

Sumiainen ja Konginkangas

Kyläkeskuksissa korostuvat uimarantojen ja -paikkojen virkistyskäyttö ja leikkipuistot.

- Sumiainen:

- o Puisto: Alahakolanpuisto.

- o Uimaranta ja -paikka: Hietalahden uimaranta ja Nuorisotalon uimapaikka.

- Konginkangas:

- o Puisto: Kaunolanrannan puisto.

- o Uimarannat: Kaunolanranta ja Pohjoishiekka.

- o Leikkipuistot: Kaunolanrannan leikkipuisto ja liikennepuisto.

Kyläalueilla ohjelma keskittyy erityisesti uimarannan ja -paikkojen ja leikkipuistojen turvallisuuteen.

- Hietama: Hietaman uimapaikka.

- Koivisto: Koiviston uimaranta.

- Laajaranta: Laajarannan uimapaikka.

- Liimattala: Liimattalan uimapaikka ja Liimattalan leikkipuisto.

- Lintulahti: Lintulahden uimapaikka.

- Mämme: Mämmen koulunranta.

- Parantala: Parantalan uimapaikka.

- Ruotinkylä: Ruotinkylän uimapaikka.

- Vihijärvi: Vihijärven leikkipuisto.

Nykytila ja asukasnäkemykset

Loka-marraskuussa 2025 tehdyissä maastokäynneissä ja alkuvuodesta 2026 toteutetulla kuntalaiskyselyllä kerättiin asukkaiden näkemyksiä ja kehitysehdotuksia puistojen, leikkipuistojen sekä uimarantojen ja -paikkojen kunnossapidosta ja korjaustarpeista. Kyselyssä painottuivat erityisesti kalusteiden ja varusteiden kunto, leikkivälineiden turvallisuus sekä viheralueiden viihtyisyys, esteettömyys ja ekologinen monimuotoisuus.

Kyselyyn saatiin yhteensä 64 vastausta. Tulosten perusteella asukkaat arvostavat lähiviher-alueitaan, mutta tunnistavat myös selkeitä kehityskohteita:

- Tunnistettavuus: Monet vastaajat totesivat, etteivät tunne puistojen virallisia nimiä. Kehitysehdotuksena esitettiin selkeiden nimikylttien lisäämistä kohteisiin.
- Viihtyisyys ja varustelu: Alueille toivottiin lisää puustoa ja istutuksia sekä enemmän puistonpenkkejä levähdyspaikoiksi.
- Kunnossapito: Vastauksissa korostuivat tarpeet korjata rikkoutuneita varusteita ja varmistaa leikkivälineiden turvallisuus.

Yksityiskohtaisemmat, kohdekohtaiset asukaspalautteet on koottu kunnossapito-ohjelman kohdekortteihin, joissa ne on huomioitu osana kunkin kohteen toimenpidesuunnitelmaa.

Viheralueiden kunnossapitoluokitus (RAMS)

Äänekosken kaupungilla siirryttiin perinteisestä viheralueiden hoitoluokituksesta (ns. ABC-luokitus) uuteen kunnossapitoluokitukseen, RAMS -luokitukseen, vuoden 2026 alusta (Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020, Viherympäristöliitto ry). RAMS 2020 (Rakennetut viheralueet, Avoimet viheralueet, Metsät, Suojelualueet) on hoitoluokitusta laajempi kokonaisuus ja hoidon lisäksi se sisältää tavoitteet omaisuuden hallinnalle ja tilaamiselle sekä suunnittelulle ja valvonnalle. Näiden lisäksi luokituksessa on tavoitteet korjaustöille ja käyttöjärjestelmien käytölle ja hoidolle. Luokitus muuttui arvopohjaiseksi ja luokituksella halutaan tuoda esille erilaisia arvoja tasa-arvoisesti sekä ihmisen että luonnon kannalta. Näitä arvoja ovat muun muassa kulttuuri-, maisema-, luonto-, virkistys-, käyttö- ja toiminnallinen arvo. Lisäksi käytössä on viheralueiden puhtaanapitoluokitus (P), mikä toimii itsenäisenä luokituksena. Viheralueiden puhtaanapitoluokka voidaan valita vapaasti, mutta valinnassa on huomioitava alueelle asetettu kunnossapitoluokka ja sen edellyttämä tavoiteltu yleisilme.

Viheralueiden kunnossapitoluokitus ohjaa kunnossapidon laatua, resurssien kohdentamista ja kustannustavoitteita. RAMS 2020 -julkaisun jälkeen julkaistiin Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 (Viherympäristöliitto ry), mikä on viheralueita koskeva laatuvaatimusasiakirja ja yleinen työselostus valtakunnallisella tasolla. Laatuvaatimukset on laadittu RAMS-kunnossapitoluokat huomioiden ja vaatimuksia voidaan täydentää hankekohtaisilla työselostuksilla ja tehtävä- tai tuotekorteilla. VKT 2021:n avulla voidaan tilata, arvioida, valvoa ja vertailla viherkunnossapidon laatua valtakunnallisesti. VKT 2021 on tullut Viheralueiden hoito VHT '14 -julkaisun tilalle, mikä sisälsi viheralueiden hoitoluokituksiin pohjautuvat hoidon yleiset laatuvaatimukset.

Viheralueiden kunnossapitoluokitus (R1–R4)

R1: Rakennettu arvoviheralue

- Tarkoitus: Vaikuttavat kaupunkikuvaan ja tarjoavat elämyksiä. Tyypillisiä kohteita ovat historialliset ympäristöt ja julkisten rakennusten istutukset.
- Hoito: Erittäin intensiivistä ja tiheää. Tavoitteena on edustavuuden ja erityisarvojen säilyminen.
- Erityistä: Tapahtumien yhteydessä varmistetaan, ettei vaurioita synny. Korjauksissa huomioidaan mahdolliset suojelumääräykset.

R2: Toimintaviheralue

- Tarkoitus: Mahdollistavat aktiivisen toiminnan, kuten leikit, pelit ja tapahtumat (esim. leikkipuistot, uimarannat).
- Hoito: Painopiste on käyttäjävälisyydessä, toimivuudessa ja turvallisuudessa.
- Erityistä: Rakenteiden ja laitteiden kuntoa seurataan lakisääteisillä turvallisuustarkastuksilla. Korjaukset varmistavat käytettävyyden.

R3: Käyttöviheralue

- Tarkoitus: Toimivat kaupunkilaisten "ulko-olohuoneina" oleskeluun ja aistielämyksiin (esim. kaupunkipuistot ja -aukiot).
- Hoito: Tavoitteena on viihtyisyys ja turvallisuus, mutta samalla ekologisen monimuotoisuuden vahvistaminen.

- Erityistä: Valvonta painottuu hoitotyön laatuun, tehokkuuteen ja kustannuksiin.

R4: Suoja- ja vaihettumisviheralue

- Tarkoitus: Tarjoavat teknistä suojaa (näkö-, melu- ja pölysuoja). Tyypillisesti luonnonmukaisia reunavyöhykkeitä.
- Hoito: Tavoitteena on kerroksellinen kasvillisuus ja suojavaikutuksen ylläpito. Luonto-arvojen vahvistaminen on keskeistä.
- Erityistä: Korjaustyöt tähtäävät nimenomaan alueen suojavaikutuksen palauttamiseen.

Avoimet viheralueet (A)

Avoimien alueiden, kuten niittyjen, hoitokustannukset ja intensiteetti vaihtelevat elinkaaren mukaan. Perustamisvaihe vaatii tiheämpää seurantaa, kun taas vakiintunut kasvusto hoidetaan harvennetuin välein luonnonarvoja kunnioittaen.

Turvallisuus, huolto ja tarkastukset

Säännöllinen kunnossapito ja tarkastukset takaavat viheralueiden turvallisuuden, viihtyisyyden ja pitkäikäisyyden. Äänekosken kaupunki noudattaa toiminnassaan kulutuspalvelujen turvallisuuslakia (185/2025), voimassa olevia standardeja (Leikkipuistojen turvallisuusstandardit EN 1176 ja EN 1177 -standardit) sekä muuta lainsäädäntöä.

Turvallisuusasiakirjat riskienhallinnan pohjana

Uimarannoista ja -paikoista sekä leikkipuistoista on laadittu lakisääteiset turvallisuusasiakirjat Turvallisuusasiakirjan laatimista edellyttää ensisijaisesti laki kulutuspalvelujen turvallisuudesta (185/2025). Se on lakisääteinen asiakirja, jolla tunnistetaan ja kartoitetaan vaarat ja riskienhallinnan keinot, varmistetaan toiminnan turvallisuus, määritellään toimenpiteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja annetaan toimintaohjeet onnettomuustilanteissa sekä huolto- ja tarkastussuunnitelmat. Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) valvoo uimarantojen ja leikkipuistojen turvallisuutta.

Uimarantojen turvallisuus ja vedenlaatu

Uimarantojen valvonta jakautuu tekniseen turvallisuuteen, jota valvoo Tukes ja uimaveden laadun valvontaan ja seuraamiseen, jota valvoo ympäristöterveydenhuollon tarkastajat (Jyväskylän seudun ympäristöterveys). Tukes valvoo uimarantojen rakenteellista turvallisuutta ja kaupungin lakisääteisten velvoitteiden noudattamista eli rannoilla on oltava riittävät pelastusvälineet, avunhälyttämisohjeet ja ilmoitustaulu, josta löytyvät rannan tiedot ja ylläpitäjän yhteystiedot. Rakenteet, kuten laiturien, portaiden ja hyppytornien on oltava turvallisia ja säännöllisesti tarkastettuja.

Ennen uimakautta (15.6. – 31.8.) rannat ja uintialueet tarkastetaan sukeltaen. Riskit kartoitetaan vuosittain kaupungin ja Äänekosken Kiinteistöhoito Oy:n yhteisillä vuositarkastuksilla.

Uimarannat ja -paikat sekä talviuintipaikat tarkastetaan säännöllisesti ylläpitosuunnitelman mukaisesti, jolla samalla ohjataan niiden kunnossapitoa turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Tarkastuksissa varmistetaan muun muassa pelastusteiden esteettömyys, uintialueen puhtaus sekä varusteiden ja rakennelmien kunto. Samalla huolletaan laiturit, rakenteet ja pelastusvälineet. Kesäkuusta syyskuun loppuun rantoja tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti. Uimarantojen kaikista niihin koskevista hoito-, huolto- ja korjaustoimenpiteistä pidetään huoltokirjaa.

Uimarannan kuntoa seurataan uimakauden aikana kokoaikaisesti ja tarvittaessa riittävin huolto- ja ylläpitotoimenpitein poistetaan mahdolliset uimarannan käyttäjään kohdistuvat vaaratekijät välittömästi niiden tultua ilmi. Jos toimenpiteitä ei voida heti suorittaa aiheutuneen vaaratilanteen vuoksi ranta suljetaan yleisestä käytöstä niin kauaksi aikaa, että paikka voidaan avata käyttäjille ja se on taas turvallinen käyttää.

Uimaveden laadunvalvonta

Uimaveden laatua ja valvontaa säätelevät sosiaali- ja terveysministeriön asetukset (177/2008 ja 354/2008), joiden tarkoituksena on varmistaa uimareiden terveys ja tiedottaminen veden laadusta. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjaa uimaveden laadun valvontaa EU-rannoilla Suomessa ja raportoi tulokset Euroopan unionille.

Jyväskylän seudun ympäristöterveys laatii ennen uimakautta luettelon

uimarannoista ja määrittää uimaveden näytteenottopäivät. Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksen (STM) vaatimukset uimaveden laadun valvonnasta perustuvat kahteen keskeiseen asetukseen, jotka määrittelevät uimaveden turvallisuuden ja viranomaisten valvontavelvollisuuden. Valvonta on jaettu kahteen kategoriaan uimarannan kävijämäärän mukaan: Suuret yleiset uimarannat eli EU-uimarannat, joilla odotetaan käyvän huomattava määrä ihmisiä (esim. yli 100 uimaria päivässä). EU-uimarannoilta otetaan 4 näytettä/ranta, joista ensimmäinen näyte otetaan juuri ennen uimakauden alkua. Pienet yleiset uimarannat ovat rantoja, joilla ei odoteta uivan huomattavaa määrää ihmisiä. Pieniltä yleisiltä uimarannoilta otetaan 3 näytettä/ranta. Talvi-uintipaikoilta otetaan 1 näyte/ranta, tammi- tai helmikuussa. Uimapaikoilla ei ole uimaveden laadun valvontaa.

Vesinäytteet analysoidaan kahden indikaattoribakteerin osalta: suolistoperäiset enterokokit ja *Escherichia coli*. Nämä kertovat mahdollisesta ulosteperäisestä saastumisesta. Vesinäytteenoton yhteydessä ja uimarantatarkastuksilla vähintään viikoittain veden laatua tarkkaillaan myös aistinvaraisesti. Bakteerien lisäksi valvotaan aistinvaraisesti esimerkiksi sinilevän (syanoobakteerien) esiintymistä, jätteitä ja öljykalvoja. Uimaveden laadusta ja mahdollisista uimakielloista tai -suosituksista tiedotetaan uimarannalla ja kaupungin verkkosivuilla.

Leikkipuistojen tarkastukset ja standardit

Leikkipuistojen ylläpitoa ohjaavat eurooppalaiset turvallisuusstandardit SFS-EN 1176 (välineet) ja SFS-EN 1177 (alustat). Standardit määrittävät muun muassa iskuja vaimentavat alusmateriaalit, kuten turvahiekan tai synteettiset alustat, jos putoamiskorkeus ylittää 60 cm.

Tarkastusprosessi jaetaan yleensä kolmeen tasoon:

Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus ja rutiinihuolto, jossa tarkastus suoritetaan ennalta laaditun tarkastussuunnitelman mukaisesti ja samalla tehdään tarkastuskohtiin liittyvä rutiinihuolto. Silmämääräisen tarkastuksessa tarkastetaan mm. ilkeiden ja normaalin käytön jäljet sekä yllättävät sääolosuhteiden aiheuttamat vauriot. Tarkastus tehdään päivittäin tai viikoittain riippuen leikkipuiston käyttöasteesta.

Toimintatarkastuksessa kiinnitetään huomiota välineiden toimintaan ja kulumiseen samalla kun tehdään huoltosuunnitelman mukaiset toimenpiteet, kuten tarkastetaan keinulaakerit, ketjut, karusellilaakerit, turvahiekan yms. irtomateriaalin pinnan taso sekä pintakäsittely kulumisen. Toimintatarkastus suoritetaan

yleensä 1–3 kuukauden välein.

Vuositarkastus tehdään kerran vuodessa, yleensä talven jälkeen ennen kuin leikkialueet otetaan jälleen talven jälkeen käyttöön. Vuositarkastusta edeltää toimintatarkastus, jossa mm. keinuistuimet on asennettu paikoilleen. Vuositarkastukset tehdään yhdessä kaupungin ja Äänekosken Kiinteistöhoito Oy:n tarkastajien kesken. Vuositarkastuksessa kiinnitetään huomiota alueen yleiseen turvallisuustasoon, välineiden heikentyneeseen rakenteelliseen kestävyteen, vaurioihin ja muutoksiin, jotka on toteutettu edellisen vuositarkastuksen jälkeen. Nämä voivat olla seurausta perushuollosta, kuluneiden osien vaihdosta tai erilaisista lisäosien asentamisesta.

Leikkipuistojen esteettömyys

Tavoitteena leikkipuiston esteettömydessä on, että lapsi voi toimia turvallisesti toimintakyvystä riippumatta. Kaikkien välineiden ei tarvitse olla saavutettavia, mutta esteetön pääsy leikkialueelle mahdollistaa yhteisen leikkikokemuksen (Safe to play, kaikki leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta! Esa Junntila). Esteettömyys helpottaa myös lastenvaunujen kanssa liikkumista. Leikkiväline on esteetön, kun pääsy välineelle on mahdollista eli turva-alustan on oltava kovaa ja tasaista materiaalia, kuten tekonurmea. Lisäksi välineeseen siirtyminen on helppoa, ja siitä saa tukea tai siitä voi ottaa kiinni. Leikkipuistokohtaisesti esteettömät leikkivälineet on kohdekorteissa korostettu alleviivattuina.

Kestävä ja monimuotoinen kaupunkiympäristö

Äänekosken kaupunki kehittää viheralueitaan vastaamaan tulevaisuuden haasteita. Viheralueilla on ratkaiseva rooli kaupungin sopeutumisessa muuttuvaan ilmastoon. Viheralueiden kasvillisuus on ratkaisevassa roolissa kaupunkiympäristön kestävyys ja asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. Viheralueiden kasvillisuus auttaa vastaamaan sään ääri-ilmiöihin, kuten lämpötilan säätelyyn, hiilen sidontaan, hulevesien hallintaan, luonnon monimuotoisuuteen ja ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Kasvillisuus toimii omana ”ilmastointijärjestelmänä”. Puistojen puut ja korkeat pensaatsat estävät auringon säteilyä kuumentamasta maata ja pintoja. Kasvit ottavat vettä juurillaan ja haihduttavat sitä lehtiensä kautta ilmaan. Tämä sitoo lämpöenergiaa ja viilentää ympäröivää ilmaa merkittävästi. Siksi on tärkeitä lisätä varsinkin puustoa viheralueille. Puut ovat lisäksi tehokkaimpia hiilen sitojia, koska

ne varastoivat hiiltä puuaineeseen vuosikymmeniksi tai jopa vuosisadoiksi. Erityisen tärkeitä ovat vanhat, kookkaat puut, joilla on suuri biomassa.

Sateiden aikana kasvillisuus toimii luonnollisena suodattimena ja viivyttäjänä. Ilmastomuutoksen myötä viheralueet nähdään resurssina lisääntyvän sademäärän viivytyksessä ja suodatuksessa. Hulevesien luonnollisessa suodatuksessa kasvillisuus ja maaperä puhdistavat valumavesiä ennen niiden päätymistä lähivesistöihin. Samalla vesielementit lisäävät kaupunkiympäristön viihtyisyyttä.

Viheralueet, kuten niityt ja lahoppualueet, tarjoavat ravintoa ja suojapaikkoja hyönteisille, linnuille ja muille pieneliöille. Mitä monimuotoisempi lajisto on, sitä paremmin alue kestää esimerkiksi kasvitaukeja ja muuttuvia ilmasto-olosuhteita. Puistojen kunnossapito-ohjelman kohteiden hoidossa ja kunnossapidossa halutaan korostaa tarkoin valituissa kohteissa hallittua hoitamattomuutta ja sallia villyttä. Tämä tarkoittaa, että annamme luonnon villiintyä sopivissa paikoissa, lisäämme niittyalueita ja hyödynnämme luonnon omia prosesseja. Niittyjen perustaminen on keskeinen osa Äänekosken pitkäjänteistä ympäristötyötä. Niityt tarjoavat tärkeitä elinympäristöjä linnuille ja hyönteisille samalla, kun ne toteuttavat kaupungin ilmasto-ohjelmaa.

Lisäämme tarkoin valittuihin kohteisiin lahoppuuta esimerkiksi kantoina, maapuina, lyhyinä pystypuina, risuaitoina ja oksina. Ennen epäsiistinä pidetty lahoppu on nykyisin toivottu osa puistoja, sillä se on elinehto tuhansille eliölajeille. Voimme hyödyntää runkoja ja oksia monipuolisesti muun muassa istuimina, levähdyspaikkoina, luonnonmukaisina reittien rajaajina ja risuaidoiksi muotoiltuina suojapaikkoina pieneliöille.

Viheralueilla on suoria vaikutuksia ihmisten elämänlaatuun, sillä viheralueilla oleskelu laskee stressitasoa, parantaa mielialaa ja edistää keskittymiskykyä.

Tavoitteenamme on jättää ympäristö tuleville sukupolville entistä monimuotoisempaan ja elinvoimaisempaan.

Korjaus- ja parannuskohteiden tärkeysjärjestys

Tämä kunnostussuunnitelma perustuu loppuvuoden 2025 maastokäynteihin, tekniseen elinkaariarviointiin sekä kuntalaispalautteisiin. Toimenpiteet on jaettu kiireellisyyden ja teemojen mukaan.

Äänekoskella ja Suolahdessa painopiste on erityisesti puistojen käytettävyyden parantamisessa. Puistojen nimikylttien puuttuminen on tunnistettu kriittiseksi puutteeksi. Nimikylttien asentaminen on priorisoitu asukkaiden suunnan löytämisen ja puistojen identiteetin vahvistamiseksi. Puistokalusteita, penkkejä ja roska-astioita lisätään keskeisille paikoille vastaamaan maastokäynneillä ja palautteissa esiin nousseita tarpeita. Puistokäytävien kuluneet pintamateriaalit tasan ja valaistusta uusitaan turvallisuuden parantamiseksi.

Leikkipuistojen ja uimarantojen ja -paikkojen turvallisuudesta huolehditaan tarkastuksilla ja huoltokäynneillä. Leikkipuistoissa turvahiekan ja -soran lisäykset ja muokkaukset on ajoitettu kesälle. Vieraslajeissa havaittiin esiintymiä pihlaja-angervossa ja lupiinissa. Niiden hallittu poistaminen (laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1709/2015) on priorisoitu seuraaville kasvukausille. Viihtyisyyteen, siisteyteen ja luonnon monipuolisuuden lisäämiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Kyläalueilla painopiste on uimarantojen ja -paikkojen teknisessä turvallisuudessa ja perusvarustuksessa.

Tietyt asiat nousivat esiin kaikissa kohteissa ja ne on nostettu kunnossapito-ohjelman kärkeen:

1. Laki- ja turvallisuusvaatimukset: Leikkipuistojen ja uimarantojen tarkastukset tehdään ensisijaisena toimenpiteenä keväällä.
2. Siisteyden tehostaminen: Yleistä puhtaanapitoa (P-luokitus) tarkistetaan erityisesti kesän sesonkiaikana uimarannoilla.
3. Vieraslajien torjunta: Pihlaja-angervon ja lupiinin poistaminen järjestelmällisesti niiltä alueilta, joissa se uhkaa vallata alaa muulta kasvillisuudelta.

Ohjelma ohjaa Äänekosken kaupungin viheralueiden kehittämistä seuraavan kymmenen vuoden ajan. Puistojen kunnossapito-ohjelman aikana kaupunki on käynnistänyt talouden tasapainottamisohjelman tekemisen vuosille 2027–2029, jotta kaupungin talouden suunta saataisiin käännettyä. Ohjelman tavoitteena on varmistaa kaupungin palveluiden ja talouden kestävyys heikentyneessä taloustilanteessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Pysyviä vuosittaisia säästöjä

tulisi löytää vähintään 1,5 miljoonaa euroa vuodesta 2027 alkaen. Tämän vuoksi ohjelman kehittämiskohteille ei ole määritelty tarkkoja toteutusvuosia ja euro-määriä, vaan kohteet on jaoteltu kolmeen ryhmään: ohjelman alkuvuodet, puoliväli ja loppuvuodet. Havainnot perustuvat loppuvuoden 2025 maastokäynteihin, kuntalaispalautteisiin sekä tekniseen elinkaariarviointiin.

1. Ohjelman alkuvuosien kohteet mm.

- Leijonapuisto ja Laajalahdenpuisto: Merkittävä kunnostusinvestointi puiston vetovoiman, kasvillisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi vuonna 2026 (30 000 €) ja vuonna 2027 (30 000 €).
- Suojärven uimaranta, Lossinrannan ja Kovalanniemen uimarannan kehittäminen: Uimakauden turvallisuuden ja palvelutason (kalusteet, jätehuolto) parantaminen.
- Kaunolanranta: Opasteiden uusiminen ja tekninen huolto.
- Keskusaukio, Matinpuiisto, Pankkarinpuiisto, Rantapuiisto, Työskinpuiisto, Viivinpuiisto, Wessmanninpuiisto: Puistojen nimikyltit.

2. Ohjelman puolivälin kohteet mm.

- Itsenäisyydenpuiisto, Liikuntatalonpuiisto, Mikonpuiisto, Niemelänpuiisto ja Huuhanperhepuiisto.

3. Ohjelman loppuvuosien kohteet

- Jatkuva kunnostus: Suunnitelma ulottuu vuoteen 2035 saakka, jolloin vuorossa ovat mm. Ahoniuksenpuiisto, Koskelanpuiisto, Rahkosenpuiisto, Runeberginpuiisto, Yrittäjäinpuiisto ja Ystävyydenpuiisto.

4. Yhteiset painopisteet kaikissa kohteissa

Kustannustasosta riippumatta kaikissa kohteissa noudatetaan seuraavia periaatteita:

- Turvallisuus ensin: Lakisääteiset leikkipuisto- ja uimarantatarkastukset suoritetaan vuosittain keväällä.
- Identiteetti ja opastus: Puistojen nimikylttien puuttuminen on tunnistettu kriittiseksi puutteeksi, ja niiden asentaminen aloitetaan ensisijaisista kohteista.
- Vieraslajit: Pihlaja-angervon ja lupiinin poisto toteutetaan kasvukausittain osana normaalia ylläpitoa.

Kohdekortit

Kohdekorteissa kuvataan puistojen kunnossapito-ohjelman kohteet: puistot, uimarannat ja -paikat sekä leikkipuistot.

Nykytilaa on arvioitu: erinomainen/ hyvä/kohtalainen/välttävä/huono.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa/-luokkia R1, R2, R3, R4 ja A.

Tarkastusaikataulu: kohteen mukaisesti

Erytispiirteet: patsas, muistomerkki, yms.

Kyselyn vastaukset

Kehittämistoimenpiteet

AHONIUKSENPUISTO Asematori – Satamakatu Suolahti

Pinta-ala 11 600 m²

Nykytila: Kohtalainen. Asema-alue viheralueineen on keskeinen osa Äänekosken ja koko Keski-Suomen teollisuus- ja liikenneympäristöä, edustaen aikaa, jolloin Suolahti oli tärkeä risteyskohta matkalla kohti pohjoista. Ahoniuksenpuiston nimi tulee ensimmäinen asemapäällikön Rudolf Ahoniuksesta (vuosina 1898–1925). Hän oli tunnettu puutarhaharrastaja, jonka aikana aseman ympäristöön luotiin viihtyisä pihapiiri.

Puuston inventointi on tehty v. 2018. Puusto koostuu parista sadasta puusta. Puulajeina ovat rauduskoivu, metsämänty, kotipihlaja, metsävaahtera, tuomi, hieskoivu, makedonianmänty, mustakuusi, siperianpihta, metsäkuusi ja lehtikuusi. Puusto on pääosin vanhaa. Pensaita on vähän, ja ne ovat vanhoja. Nurmi-alueet ovat epätasaisia ja hankalasti hoidettavia. Alueelle on tehty puistosuunnitelma v. 2019. Puistosta puuttuu puistokyltti.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteet: Puistoa hoidetaan kunnossapitoluokan R2 mukaisesti. Kasvillisuuden hoito tehdään vanhaa vaalien ja uudistaen.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Erityispiirteet: Aseman puistoalue on suojeltu osana valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Monet aseman ympäristön puut on istutettu aseman kukoistuskautella 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Asema valmistui vuonna 1898, ja sen puistoalueet suunniteltiin edustamaan valtionrautateiden arvokasta tyyliä.

Puistoon on istutettu 100-vuotiaiden nimikkopuita.

Vanhan aseman alueella (Asematori) sijaitsee useita historiallisesti merkittäviä muistomerkkejä, jotka kunnioittavat alueen rautatie-, sota- ja työhistoriaa. Lastaajat-veistos kunnioittaa suolahtelaisten puutavaranlastaajien työtä.

Kyselyn vastaus:

- Parit polut roskiksilla ja penkeillä ”päiväkahvikuntoon” eli ”kartonkikahvit”, ohjaavat ”tikut” poluille.

Kehittämistoimenpiteinä nurmikoiden peruskunnostus, hulevesiallas kasveineen

kuivattamaan laajaa nurmialuetta, puistosuunnitelman (2019) toteuttaminen osittain: lehtimaja puistonpenkkeineen, puuston lisääminen, puistovalaisimien lisääminen, kiinteiden puistonpenkkien uusiminen (rata-alueen reuna), wc, puistokyltti.

- ohjelman loppuvuosina 5 000 €.

ALAHAKOLANPUISTO

Alahakolantie Sumiainen

Pinta-ala 1 204 m²

Nykytila: Hyvä. Koivupuustoinen pieni puisto Alahakolantien varrella. Oikopolku muodostunut nurmikon poikki. Puistokyltti puuttuu.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R2 ja R3.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierros kerran.

Kehittämistoimenpiteinä uuden puuston istuttaminen, nurmikon paikkaaminen (polku), puistokyltti ohjelman alkuvuosina kesällä 2026.

ITSENÄISYYDENPUISTO

Tehtaankatu 1 Äänekoski

Pinta-ala 6 800 m²

Nykytila: Hyvä. Puisto sijaitsee keskustassa Kotakennäntien, Tehtaankadun ja Kuhnamentien reunustamana. Läpikulkupuisto. Kasvillisuus koostuu nurmikko-alueesta (5600 m²), pensaista (270 m²), kuten kuusama, vuorimänty ja marjaomenapensas. Puusto kattaa puistosta noin 100 m². Puulajeja ovat rauduskoivu, omenapuu, taalainkoivu, tuomi, hopeasalava, koivu ja luumu (sinikka, Kuokkala), metsäkuusi ja metsämänty. Puuston kuntokartoitus on tehty vuonna 2018. Puusto on pääosin vanhaa, ja varsinkin hopeasalavat ovat uusimista vailla. Käytävää puistossa on 870 m² ja kalusteet ovat 3 kpl puistonpenkkejä ja puistoroskasia. Kotakennäntien puoleinen osuus puistosta on paljas nurmialue. Puistokyltti puuttuu.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Erityispiirteet: Puisto tunnetaan erityisesti paikallisen teollisuusvaikuttajan Kalle Piilosen muistomerkistä ja itsenäisyyden juhluvuosien kunniaksi vuosina 1967 ja 2017 istutetuista kuusista.

Kyselyn vastaukset:

- Itsenäisyydenpuiston kehittäminen – info, istuimet
- Itsenäisyydenpuisto: ei ole kutsuva. Lisää kasvillisuutta. Kulkureittejä.
- Kaadettujen kuusien tilalle uusia kasvamaan, penkki patsaan lähelle + jotain kukkivaa pensasta tms. (ei hanhikkia jota jokapuolella)
- Muistokuusista puuttuu joku/joitakin kuusia, voisi täydentää vähän kauemmaksi toisistaan. + kestäviä, monivuotisia istutuksia + istuimia + polku patsalle + valaistus.

Kehittämistoimenpiteinä vanhan puuston hoito, uutta kasvillisuutta, puita ja pensaita, uutta puistovalaistusta, muistomerkkivalaistuksen uusinta, lisää kiinteitä puistonpenkkejä ja puistoroskasioita, uusi oleskelualue Kotakennäntien puisto-osuudelle, nurmikon poikki muodostuneen oikopolun rakentaminen puistokäytäväksi, puistokyltti.

- ohjelman puolivälissä 30 000 €.

KAUNOLANRANNAN PUISTO

Kaunolantie 11a Konginkangas

Pinta-ala puisto 7815 m²,
avoin alue 8733 m²

Nykytila: Hyvä. Puisto Keiteleen rannalla. Puistossa Konginkankaan satamapalvelut, wc, matonpesupaikka, perinnepuutarha, uimaranta, leikkipuisto, frisbeegolf-rata, ulkokuntoilulaitteita ja katos. Puistoalue on viihtyisä ja turvallinen. Laajoja nurmialueita, vanhaa puustoa ja pensasalueita.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoitotapojen muuttaminen tarpeen kasvillisuusalueilla luonnonmukaisemmaksi käytön vähäisyyden vuoksi:

- nurmikko leikataan aluekohtaisesti toimintaviheralueen (R2) ja suoja- ja vaihtumisviheralueen (R4) pituuden (40 – 250 mm) mukaan. Puiden ympärille voidaan jättää nurmikko korkeammaksi tai leikkaamatta kokonaan.

- niittyalueen oikea-aikainen leikkuu

Hoido- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R2, R3, R4 ja A.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Kehittämistoimenpiteinä koko puistoalueen yhteinen infotaulu

- ohjelman alkuvuosina 1 000 €.

KESKUSAUKIO

Kauppakatu – Hallintokatu Äänekoski

Pinta-ala 2 077 m²

Nykytila: Hyvä. Keskusaukio on keskusta-alueen puisto. Puisto on peruskunnostettu. Puisto on viihtyisä oleskelupuisto. Puistossa ei ole puistokylttiä.

Puistossa on nurmialuetta 1280 m², joista osa mäntyjen alla herkästi kesällä kuivuvia. Pensas-alueita 110 m². Pensaslajit ovat kääpiövuorimänty, alppiruusu, tuivio, kääpiökataja ja seppelvarpu. Puusto koostuu männyistä ja koristeomenapuusta. Lisäksi kasvillisuusalueilla on perennoja, kuten kevätatsalea, kiiltolupikka, ukkolaukka, punaluppio, tuoksukurjenpolvi, loistosalvia ja verikurjenpolvi. Betonikiveystä on 900 m², kalusteina 5 kpl puistonpenkkejä ja 2 kpl puistoroska-astioita. Peruskunnostuksen yhteydessä rakennettiin vesiallas Kauppakadun varrelle.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R1.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Erytispiirteet: Paperipuu ui -patsas symbolisoi tehtaiden suurta merkitystä Äänekosken synnyssä ja kehityksessä.

Kyselyn vastaus:

- Vesiallas patsaan juurella kesällä limainen ja roskainen. Voisiko olla suihku. Kukkaistutukset puuttuu puistosta.

Kehittämistoimenpiteinä paahteiselle osalle nurmikkoa istutetaan matalaa kuivutta sietävää perennaa, uutta puustoa, puistonpenkkien alustojen nurmikon poisto, tilalle sorastus, puistokyltti.

- ohjelman alkuvuosina 3 000 €.

KOSKELANPUISTO

Koulunmäenkatu – Kalevankatu Äänekoski

Pinta-ala 14 362 m²

Nykytila: Kohtalainen. Koskelanpuisto on rakennettu 1990-luvun lopulla puuvarstien kasvien havaintopuistoksi. Puisto on suosittu vierailukohde varsinkin alppiruusujen kukinta-aikaan. Puistoon on istutettu yli 40 erilaista puuta, pensasta ja köynnöstä, lehti- ja havupuita, puistoruusuja, köynnöksiä ja pensaita. Alkuperäistä kasvillisuutta on säästetty, kuten mäntyjä ja metsänpohjaa. Puita on yli 400 kpl. Lehtipuita ovat tervaleppä, mukuratervaleppä, punakoivu, liuskalehtikoivu, pylväshaapa, terijoensalava ja suomenpihlaja. Havupuita ovat marjakuusi, kääpiökuusi, mänty. Rhododendron suvun kasveja ovat Hellikki, Helsinki university, Mikkelin, Elviira, P.M.A. Tigerstedt, Haaga ja Pohjolantytär. Osa alun perin istutetusta kasvillisuudesta on tuhoutunut vuosien myötä. Kasvillisuutta suojaamaan alun perin laitettiin kuorikate, mikä on jo maatonut. Keskiikäisen kesäajan puistonpenkit ovat vuosien varrella jääneet laittamatta, ja penkit on korvattu penkiryhmällä. Puistossa paljon kasveihin kohdistuvaa ilkivaltaa; kasveja riivitään, revitään ja taitellaan. Puistossa liikutaan myös hämärän ja pimeän aikaan, mutta valaistusta ei ole.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R3 ja A.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Kyselyn vastaukset:

- Visit Äänekoski kohdassa puutarha. Edes vähän huolenpitoa ja vaikka lisää alppiruusuja (nimikylttejä myös erikoispuille mm. visakoivu, verikoivu jne)
- Koskelanpuisto (siis se puisto, joka on kansalaisopisto Koskelaa vastapäätä) Puita ja pensaita kaadettu hieman liikaa. Nurmikkoa ei tarvitsisi leikata välttämättä ollenkaan. Ainakin voisi antaa kasvien kukkia ja tehdä siemeniä. Varsinkin koulun puoleisessa päädyssä olevan istumapaikan ympäristössä on monia mielenkiintoisia keto- ja niittykasveja (mm. mäkitervakkoa, kelloja, nuokkukohokki (?), nurmitatar ym.), joiden soisi kukkivan, siementävän ja leviävän ja ilahduttavan lähellä istuvia ihmisiä. Ne uudet isommat penkki- ja pöytäyhdistelmät olivat minusta virhe. Ennen puistossa oli vain pari yksinkertaista penkkiä ja siellä tuntui olevan rauhallisempaa. Nyt siellä nuorisoriuhuu ja tuhoaa puita ja pensaita. Erikoisia matalia kuusia on lähes tapettu ja varsinkin koivuja ja muita lehtipuita

katkaistu juuresta. Alppiruusujen runkoja on katkottu. Oikein hyvä idea oli ripustaa alppiruusuihin lappuja, joissa kerrottiin, mikä lajike on kyseessä, ja muuta mielenkiintoista.

1. Uusi aita puiston ympärille, jotta se korostuu hoidettuna puistona eikä metsikkönä. Koululaisille varatun puiston yläosan voisi erottaa varsinaisesta alppiruusu-puistosta (alaosassa) aidalla, kulkuväylää sulkematta. Koululaisten tilan pitää olla vapaata tilaa leikkiä ja pelata.

2. Puisto siistittävä, alppiruusuja ja niiden alusia hoidettava (nyt kuivia oksia, rikkaruohoja, roskia).

3. Lisää alppiruusuja, jotka tänä päivänä eivät enää ole kalliita.

4. Puistoon nimikyltti. Samoin eri puulajit sekä alppiruusut kaipaavat nimi-lajikyltit. On joskus joitakin ollut, mutta ei enää.

5. Viereisen kerrostalon autokatosseinät puistoon päin, ovat törkeässä kunnossa, täynnä töhryjä. Ei nosta puiston arvoa. Pensas istutuksia niiden eteen. "Rakennuslaissa sanotaan, että taloyhtiöillä on Kunnossapitovelvollisuus puhdistamaan rakennuksensa töhryistä".

Kehittämistoimenpiteinä kasvillisuuden ennallistaminen, kuorikatteen lisääminen, kunnostetut koivunrunkopenkit takaisin puistokäytävän varrelle, puistovaistutus alakäytävälle, puistokyltti.

- ohjelman loppuvuosina 5 000 €.

LAAJALAHDENPUISTO

Peltokatu – Purokatu Äänekoski

Pinta-ala 18 912 m²

Nykytila: Kohtalainen. Puisto on pitkänomainen rauduskoivuvaltainen viihtyisä puisto, jossa leikkipuisto. Poistettavaa vieraslaji pihlaja-angervoa on runsaasti rajoituen leikkipuistoon ja käytävään. Puustoa puistossa on noin 200 kpl. Valtalajina on rauduskoivu, muut lajit salava, metsämänty, hieskoivu, tuomi, kotipihlaja, harmaaleppä, lehtikuusi ja haapa. Nurmialueet ovat laajoja ja epätasaisia. Nurmi-alueissa on korkeuseroja, mikä hankaloittaa leikkaamista. Iso hulevesioja halkoo puiston pituussuunnassa. Puistossa on kesäajan puistonpenkit ja puistoroskasti. Valaistus on heikko. Sorakäytävien pinta on kulunut ja epätasainen. Puistossa ei ole puistokylttiä.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R2 ja R3.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Kyselyn vastaukset:

- Uusia puita, puistoalueen selkeyttäminen (millä idealla puistoa kehitetään: raivataanko vai kehitetään tämänhetkiseen suuntaan)
- Olipa vaikea löytää tämä paikka. Ekana tuli mieleen Koirapuisto – Frisbee-kenttä. Roskikset puuttuu, molempiin päihin tarve, koska mieleinen koirien lenkitysreitti.

Kehittämistoimenpiteinä kiinteät puistonpenkit, käytävän tasaus ja sorastaminen, valaistuksen uusiminen, pihlaja-angervon poisto, nurmikον osittainen uusiminen ja niityttäminen, puuston lisääminen, nykyisen puuston kunnan seuranta, puistokyltti.

- ohjelman alkuvuosina (2027) 30 000 €.

LASTAAJANPUISTO

Lastaajankatu – Kisakatu Suo-lahti

Pinta-ala 1 557 m²

Nykytila: Kohtalainen. Suojainen puisto Suolahden keskustassa. Puusto on inventoitu vuonna 2018. Vanhoja puita on kymmenkunta ja puulajeina ovat metsävaahtera, rauduskoivu, okakuusi ja tammi. Pensasalueet ovat vanhoja. Puistossa on penkkiryhmä. Puistokyltti puuttuu.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2. Tulevien talvien kunnossapitoa pohdittava, onko edelleen talvisinkin läpikulkureitti, jota tulee talvella kunnossapitää. Hiekoitushiekat jäävät poistamatta keväisin, mikä vaikuttaa puistoon turvallisuutta ja viihtyisyyttä heikentävästi.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Kyselyn vastaus:

- Ympäristöä siistiä ja paremmat istuimet

Kehittämistoimenpiteinä pensaiden uusimista, penkkikalusteen poisto ja uudistaminen kiinteillä puistonpenkeillä ja roska-astioilla. Puistokyltti.

- ohjelman puolivälissä 5 000 €.

LEIJONAPUISTO

Juhanankuja 3 Äänekoski

Pinta-ala 4 294 m²

Nykytila: Kohtalainen. Puisto sijaitsee Pukkimäellä kerrostaloalueella. Puistossa on leikkipuisto (300 m²). Kasvillisuus koostuu nurmikosta (3300 m²), vanhoista pensaista (300 m²), kuten jasmike, syreeni, paatsama, juhannusruusu, orapihlaja ja virpiangervo. Puita on noin 50 kpl. Puusto on vanhaa. Puulajeina ovat metsävaahtera, tuomi, metsäkuusi, metsämänty, siperianpihta, rauduskoivu, metsälehmus, kotipihlaja ja okakuusi. Kalusteet ovat pöytä-penkki -ryhmä ja puistoroska-astia. Valaistus on vanhaa ja heikkoa. Sorakäytävät ovat kuluneita.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R2 ja R3. Vanhaa kasvillisuutta tulee hoitaa niin, että sitä voidaan säilyttää ja uudistaa.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Kehittämistoimenpiteinä puu- ja pensaskasvillisuuden lisääminen, puuston hoito, valaistuksen uusinta, leikkipuistoon uusi väline (leijona-aiheinen), käytävien sora-
rastaminen, kiinteitä puistokalusteita (istuimia, puistoroska-astioita), puistokyltti.

- ohjelman alkuvuosina (2026) 30 000 €.

LIIKENNEPUISTO

Kirkkotie 2 Konginkangas

Pinta-ala 552 m²

Nykytila: Erinomainen. Konginkankaan liikennepuisto otettiin käyttöön vuonna 2024. Liikennealueiden lisäksi puistossa on pensas- ja puukasvillisuutta.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä liikennepuisto.

LIIKUNTATALONPUISTO

Koulunmäenkatu – Mämmensalmentie
Äänekoski

Pinta-ala 4 319 m²

Nykytila: Kohtalainen. Puistoalue sijaitsee liikuntatalo – uimahalli Vesivelhon vierellä. Puistossa on puita lähes 100 kpl, suurin osa jo vanhoja. Puulajeina ovat hies- ja rauduskoivu, metsävaahtera, harmaaleppä, taalainkoivu, loimaankoivu, omenapuu, pilvikirsikka ja metsämänty. Puuston inventointi on tehty vuonna 2018. Talvikunnossapidosta on aiheutunut kasvillisuudelle tuhoa. Sorakäytävät ovat kuluneet. Puisto toimii nyt lähinnä läpikulkupuistona. Puiston isot varjostavat puut luovat puistolle hyvän käyttömahdollisuuden viihtyisänä oleskelupuistona. Valaistusta on vähän. Puistokyltti puuttuu.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R2, R3 ja R4. Puisto-käytävien talvikunnossapidon tarkastelu ja kehittäminen, niin ettei kasvillisuus kärsi talvikunnossapidosta. Puuston hoito ja nurmialueiden hoidon laadun tarkastelun pohjalta vähemmän leikattavaa aluetta, jolloin saadaan puistoon luonnonmukaisempi ilme.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Erytispiirteet: Urheilu yhdistää -patsas.

Kyselyn vastaus:

- Ilmeetön, ei osata sijoittaa, mutta löytyi, niin ei mieleen ole jäänyt puistona.

Kehittämistoimenpiteinä puistokäytävän varrelle kiinteitä puistonpenkkejä ja puistoroska-astioita, käytävien sorastaminen, puuston hoito, uusiminen ja lisääminen, pensaiden lisääminen, puistokyltti.

- ohjelman puolivälissä 10 000 €.

MATINPUISTO

Hopeapajunkatu 2 Suolahti

Pinta-ala 5 421 m²

Nykytila: Kohtalainen. Matinpuisto on Suolahden yksi eniten käytetyimpiä puisto-alueita. Pitkäomaisessa puiston toiminnallisuutta edustaa leikkipuisto. Puustoa puistossa on noin 60 kpl, ja se on inventoitu vuonna 2018. Puulajeina ovat puistolehmus, sembrämänty, salava, haapa, metsävaahtera, tervaleppä, serbiankuusi, hopeasalava ja omenapuu. Varsinkin puistolehmuksat ovat jo uusimista vailla. Rungoissa on lahoamisen vuoksi tulleita aukkoja. Puiston kasvillisuuteen kuuluu myös pensas- ja perenna-alueita. Puistokäytävät ovat kuluneet savipintaisiksi. Valaistus on heikko. Puistokyltti puuttuu.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R2 ja R3: Olemassa olevaa kasvillisuutta pyritään kunnostamaan ja ylläpitämään.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

- Kyselyn vastaus: Uusia puita.

Kehittämistoimenpiteinä puuston hoito, uusiminen ja lisääminen, puistokäytävien parantaminen, sorstaminen, kiinteiden puistonpenkkien ja puistoroska-astioiden lisääminen, puistovalaituksen uusiminen, puistokyltti.

- ohjelman alkuvuosina 25 000 €.

MIKONPUISTO

Mikonraitti 1 Äänekoski

Pinta-ala 3 116 m²

Nykytila: Välttävä. Puistossa on paljon käyttöä läpikulkupuistona. Puustoa on useampi kymmenen runkoa ja se on inventoitu vuonna 2018. Puusto on vanhaa omenapuuta, raudus- ja hieskoivua sekä nuorempaa surukuusta, haapaa, metsävaahteraa ja raitaa. Puistokäytävää reunustaa pylväspihlajat. Pensasryhmiä on useita. Puistonpenkit ja roska-astiat on sijoiteltu puiston aukiolle. Ilkivaltaa kohdistuu paljon mm. kalusteisiin. Puistossa on Mikonpuiston senioripuisto, jonka matalin laite sopii kaikenikäisille ja kuntoilulaitteet aikuisille. Puistossa ei ole puistokylttiä.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021. Kasvillisuuden kuntoa pyritään kohentamaan. Puuston kunnon seuranta ja puiden hoito.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R2, R3 ja A.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Erityispiirteet: Puistossa Mikko Niskasen muistokivi.

Kyselyn vastaukset:

- Liikuntatalon alapuolinen Mikonpuisto on kehittämiskohde – siistit istuimet, istutukset, infotaulut...
- Penkit ja roskikset sotkettu. Yksi penkki rikottu (noja puuttuu). Vastapäisen kerrostalon autotallin (3) seinä kauheassa töhryssä.

Kehittämistoimenpiteinä kiinteiden puistonpenkkien ja puistoroska-astioiden uusiminen, puuston uusiminen, pensaskasvillisuuden lisääminen, puistokyltti.

- ohjelman puolivälissä 30 000 €.

MÖRTINPUISTO

Ääneniementie 32 Äänekoski

Pinta-ala: 3 400 m²

Nykytila: Hyvä. Puisto sijaitsee Mörtissä Keiteleen rannalla. Puistossa on uima-
paikka, leikkipuisto ja soutuvenepaikkoja. Uimapaikan vierellä on jo useita vuosia
käyttämättä jäänyt saunarakennus. Mörtinpuiston yläosassa on metsäinen alue,
mikä rajautuu p-paikkaan. Puusto on pääosin nuorta lehtipuuta, kuten harmaa-
leppää, kotipihlajaa ja rauduskoivua. Leikkipuistossa on puistonpenkki ja roska-
astiat uimapaikalla ja leikkipuistossa. Puisto on valaistu. Yhtenäinen puistokyltti
puistosta puuttuu, mutta leikkipuistossa ja uimarannalla on infokyltit.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS
sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021. Puiston ylä-
puolisen puistometsän reunan kasvillisuuden leviämistä leikkipuistoon rajattava.
Hulevettä valuu leikkipuiston laidalla matalassa painaumassa, joten tarvittaessa
ohjattava vesi muualle.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R2 ja R3.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Kyselyn vastaukset:

- Mörtin rannan ja puiston kehittäminen
- Omakotialueella. Kuulemma OK!

Kehittämistoimenpiteenä puiston yhtenäinen puistokyltti, jossa puiston kaikki toi-
minnot.

- ohjelman loppuvuosina.

NIEMELÄNPUISTO

Niemelänkatu Suolahti

Pinta-ala 2 044 m²

Nykytila: Kohtalainen. Puisto on luonnonmukainen puistoalue, jonka käytävä johdattaa rantaraitille. Levähdysmahdollisuus on kesäajan puistonpenkillä. Keväällä puistossa on runsaat sipulikukkakukinnat. Puiston päädyssä ennen puistometsää on sähkömuuntamo. Puistossa on vanhaa puustoa. Puistokyltti puuttuu.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa A (traktoriiniitto). Puuston kuntoa tarkkaillaan ja puita hoidetaan.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Kehittämistoimenpiteinä puuston lisääminen ja uusiminen, kiinteä puistonpenkki ja puisto-roska-astia, puistokyltti.

- ohjelman puolivälissä 5 000 €.

NIKKARINPUISTO

Kauppakatu – Väinämönkatu
Äänekoski

Pinta-ala 3 084 m²

Nykytila: Kohtalainen. Puiston käytävä johdattaa Kauppakadulta Rantapuistoon. Iäkstä puustoa on 30 kpl. Puustoinventointi on tehty vuonna 2018. Puulajit ovat rauduskoivu, siperianpihta, okakuusi, metsävaahtera, haapa ja hopeasalava. Pensaat ovat vanhoja ja niitä on vuosien varrella uudistettu. Levähdysmahdollisuus on kesäajan puistonpenkeillä. Puistokäytävä on sorapintainen ja kulunut. Käytävän varren valaistus on vanhaa. Puistokyltti puistosta puuttuu.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R2 ja R3. Puuston kuntoa tarkkaillaan ja puustoa hoidetaan. Pensaiden kuntoa kohennetaan. Nurmialueet ovat sammaloituneet, joten nurmikonleikkuutarve on vähäistä.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Kehittämistoimenpiteinä puistonpenkkien ja puistoroska-astioiden lisääminen, puistokäytävän sorastaminen, puuston uusiminen, pensaiden uusiminen, valaistuksen uusiminen, puistokyltti.

- ohjelman loppuvuosina 10 000 €.

PANKKARINPUISTO

Vanha Vaasantie 462 Äänekoski

Pinta-ala 30 273 m²

Nykytila: Kohtalainen. Iso puisto mukailee Kuhnamon rantaa. Puistossa on mm. uimaranta, wc ja ulkokuntosali. Rantaraitin varrelle on kasvanut niittykasvillisuutta. Suuri osa rannan alueen puistoa on kangasmetsäpohjaista aluetta, jossa on puiden kohdevalaistusta. Vanhan Vaasantien puoleisessa puistossa istutettu pensaita. Puistossa on kiinteitä puistonpenkkejä ja puistoroska-astioita. Yhtenäinen puistokyltti alueelta puuttuu.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R2, R3 ja A. Puistoon on levinnyt runsaasti vieraslaji lupiinia. Pensaskasvillisuuden hoitoa tulee kehittää.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Kehittämistoimenpiteenä yhtenäinen kyltti, jossa esitellään puiston eri toiminnot.

- ohjelman alkuvuosina 1 000 €.

RAHKOSENPUISTO

Rahkosenkatu – Römminkatu
Äänekoski

Pinta-ala 3 809 m²

Nykytila: Kohtalainen. Puisto koostuu nurmikosta ja iäkkäistä, vaivalloisesti kasvanneista noin 30 puusta. Puulajeja ovat metsävaahtera, siperianpihta, rauduskoivu ja harmaaleppä. Puistossa on pensasalueita ja laaja nurmialue. Sorapintaista kulumutta hiekkakäytävää käytetään läpikulkuun. Puistossa on sähkömuuntamo. Puistossa ei ole valaistusta, eikä puistokylttiä.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R3. Puuston ja pensaiden kuntoa seurataan ja hoidetaan. Puistoon voidaan jättää lahoppuuta. Osalla nurmialueesta voidaan sallia villiyttä eli ei nurmikon leikkuuta vähennetään lajiston monipuolistamiseksi.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Kehittämistoimenpiteinä uusia puita ja pensaita, puistonpenkki ja puistoroskastia puiston keskelle, puistokäytävän sorastaminen, puistokyltti.

- ohjelman loppuvuosina 8 000 €.

RANTAPUISTO

Rauhankatu – Äänekoskentie
Äänekoski

Pinta-ala 57 000 m²

Nykytila: Hyvä. Rantapuisto on Äänekosken suurin yhtenäinen puisto Äänejärven rannalla. Puistoon on monta sisäänkäyntiä. Puistossa on vanhaa puu- ja pensas-kasvillisuutta sekä uutta kasvillisuutta, jota on istutettu sitä mukaa, kun toimin-toja on tullut lisää. Puita on yli 400 runkoa. Puusto on inventoitu vuonna 2018. Puulajeja ovat hies- ja rauduskoivu, kotipihlaja, metsävaahtera, metsämänty, taa-lainkoivu, tammi, tuomi, siperiansembra, raita, omenapuu, harmaa- ja terva-leppä. Pensaita puistossa on 900 m² alueella. Pensaslajeja ovat mm. angervo, seppelvarpu, pensasruusu, syreeni, aronia, pihlaja-angervo, lamoherukka, kuu-sama ja juhannusruusu. Nurmikkoa on 41500 m², ja sitä käytetään oleskeluun, leikkimiseen ja pelaamiseen. Osa nurmialueista on lähes luonnonmukaisia. Pui-stoon tulee hulevettä, mikä valuu nurmialueelle heikentäen alueen käyttöä ja han-kaloittaen hoitoa.

Puistossa on talviuintipaikka, pysäköintipaikka, uimaranta, kaksi leikkipuistoa, soutuvenepaikkoja, onkipaikka, matonpesupaikka, vierasvenelaituri, ulkokunto-sali, beach volley -kenttä, kahvila, laatikkoviljelyalue ja rinnekatsomo portaineen. Varastokoppi on toiminut viherpalveluiden tarvikevarastona, mutta enää sillä ei ole käyttöä. Varastokoppi on jatkuvan ilkvallan kohteena. Kopin seiniä töhritään ja rikotaan. Puistonpenkkejä puistossa on 16 kpl, penkkiryhmiä 5 kpl ja puisto-roska-astioita 17 kpl. Puiston valaistusta on uusittu ja se ei ole vielä yhdenmukai-nen. Sorapintaiset puistokäytävät ovat hyvin kuluneita. Puistokyltit puuttuvat puiston sisäänkäynneiltä.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R2, R3 ja A. Vieraslaji pihlaja-angervon poisto.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Erityispiirteet: Keski-Suomen opiston muistomerkki

Kyselyn vastaukset:

- Äänekosken rantapuisto, avantouintipaikan ja kahvilan väli – pajukon poistami-nen, on todella epäsiisti ja hoitamaton alue, jolla käy paljon perheitä ja kesäasuk-kaita

- Uusien puiden istuttaminen kaadettujen tilalle.
- Järkyttävä pajukko
- Rantapuisto (kaupungista päin katsottuna rantaan). Rantapuiston vasemmanpuoleinen osuus selkeästi toiminta täynnä ja se ok. Rantapuiston oikeanpuoleinen osuus varattaisiin levolliseen oleiluun, istuimia lisää ja kukkapenkki istutuksia, kauniita kukkivia pensaita, uusia puuntaimia (lahoja koivu- ja tulee pian kaatoon). Alapolku epämääräinen, pitäisi kunnostaa ja selkeyttää. Pyörä-kävelytie reitti ylempänä tulvii keväisin ja kovien sateiden aikana ja vie hiekkvoja pois tieltä ja tekee kuoppia. Vesi tulvii yli lammen ja kulkeutuu alapolulle, muodostaen lätäköitä ja katkoen kulkuväylää.
- Kasvulaatikkojen tilanne, kukaan ei tiedä tällä hetkellä

Kehittämistoimenpiteinä puuston lisääminen ja uusiminen, pensaskasvillisuuden uusiminen, hulevesialtaan laajentaminen ja kehittäminen kasvillisuudella, käytävien kunnostaminen ja sorastus, puistovalaistuksen yhtenäistäminen, sisäänkäynneille puistokyltit, varastokopin purkaminen.

- ohjelman alkuvuosina 30 000 €.

RUNEBERGINPUISTO Runeberginkatu – Hämeentie – Äänekoskentie
Äänekoski

Pinta-ala 22 598 m²

Nykytila: Kohtalainen. Runeberginpuisto on laaja puistoalue aivan keskustan kupeessa. Puisto, jossa on toiminnallisena elementtinä leikkipuisto sekä peltoja ja puistometsäisiä alueita. Suosittu läpikulkupuisto. Puiston puuston inventointi on tehty vuonna 2018. Suurin osa noin 70 puusta on rauduskoivuja, muita puulajeja on tuomi, harmaaleppä, kotipihlaja, metsälehmus ja raita. Puistossa on vanhaa pensaskasvillisuutta, kuten syreenejä. Levähdysmahdollisuus on kesäajan puistonpenkeillä. Puistokäytävät ovat sorapintaiset ja kuluneet. Puistovalaistus on heikko.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R2, R3 ja A. Vanhaa pensaskasvillisuutta kohennetaan.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Kyselyn vastaukset:

- Alueen yleisilme parannus, lahonneet aidat pois tai korjata
- Siivousta, aluskasvillisuuden poistoa
- Järkyttävä pajukko
- Missä puisto? Lasten leikkipaikka löytyy kyllä.

Kehittämistoimenpiteinä kiinteiden puistonpenkkien ja puistoroska-astioiden lisääminen puistokäytävien varrelle, pensaskasvillisuuden uusiminen, puuston lisääminen (erilajisia puita), puistokäytävien kunnostaminen ja sorastaminen, valaistuksen uusiminen, puistokyltti.

- ohjelman loppuvuosina 30 000 €.

TYÖSKINPUISTO

Työskintie Äänekoski

Pinta-ala 1 384 m²

Nykytila: Kohtalainen. Puisto keskustassa. Puiston puusto on inventoitu vuonna 2018. Puiston parikymmentä puuta ovat lajiltaan riippapihlaja, siperianpihta, omenapuu, metsävaahtera ja pylväshaapa. Lisäksi puistossa on pensaita, mm. syreeniaidanne Työskintien varrella. Nurmialuetta puistossa on 1100 m². Levähtää voi puistonpenkillä. Puistossa on valaistus. Puistossa ei ole puistokylttiä.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R2 ja R3. Puisto vaatii erityisen paljon puhtaanapitoa ilkeivallan vuoksi. Osan nurmialueesta voi jättää vähemmälle leikkuulle, sallia villiyttä, jotta monimuotoisuus puistossa tulee esille.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Kyselyn vastaukset:

- Järkyttävä pajukko
- Kun srk-talo puretaan, suojelkaa puiston hyväkuntoiset puut ja pensaat koska aukiolle ei ihan heti kasva mitään

Kehittämistoimenpiteenä puistokyltti.

- ohjelman alkuvuosina 1 000 €.

VIIVINPUISTO

Viivinraitti 2 Suolahti

Pinta-ala 1 556 m²

Nykytila: Kohtalainen. Viivinpuisto on viihtyisä puisto Honkalassa. Puistossa on leikkipuisto. Puistoon on istutettu erilaisia pihlajia, joista osa on jo vanhoja. Leikkipuistossa on levähtämiseen puistonpenkki. Puistokäytävän varrella on valaistus. Puistokylttiä puistossa ei ole.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R2, R3 ja A.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Kehittämistoimenpiteinä puuston lisääminen ja puistokyltti.

- ohjelman alkuvuosina 1 500 €.

WESSMANNINPUISTO

Wessmanninkatu 2 Äänekoski

Pinta-ala 951 m²

Nykytila: Kohtalainen. Puisto rajoittuu Äänekoskentiehen, Wessmanninkatuun, pysäköintipaikkaan ja Rantapuistoon. Puiston erityispiirteenä on Kauppiasmuistomerkki, mikä on Äänekosken vanhojen kauppiassukujen muistoksi. Puistossa on vanhaa puustoa ja nurmialuetta. Puistossa ei ole puistokylttiä.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R2 ja R3. Vieraslaji pihlaja-angervo on aikoinaan istutettu muistomerkin vierelle. Vieraslaji on poistettava.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Kyselyn vastaukset:

- Järkyttävä pajukko
- Ei löydy. Mutta muuten hoksattiin muistomerkki, jos tietää, niin löytyy

Kehittämistoimenpiteinä muistomerkin lähistön pensaiston poistaminen ja uusiminen, puistokyltti.

- ohjelman alkuvuosina 1 500 €.

YRITTÄJÄINPUISTO

linanraitti – Pajakuja Suolahti

Pinta-ala 4 813 m²

Nykytila: Kohtalainen. Puisto rajautuu rivitaloihin ja kahteen päiväkotiin. Puistossa on vanhaa puustoa. Puita on noin 70 kpl, lajeina rauduskoivu, poppeli, pylväshaapa, siperianpihta, metsämänty, metsäkuusi, omenapuu ja tuomi. Laaja nurmialue on puistokäytävää korkeammalla, mikä hankaloittaa hoitoa. Levähtää voi kesäajan puistonpenkillä. Puistokäytävän varren valaistus kehnoa. Puistokylttiä ei puistossa ole.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R2, R3 ja R4. Nurmialueita voidaan jättää vähemmälle leikkuulle eli sallitaan villiyttä sopivissa kohdissa, jolloin puistoon tulee eri kasvilajien kirjon mukana luonnonmukaisuutta.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Kehittämistoimenpiteinä puuston uusiminen, käytävän ja nurmikon reunan korkeuseron tasaaminen, käytävän kunnostaminen ja sorastaminen, valaistuksen uusiminen, puistokyltti.

- ohjelman loppuvuosina 20 000 €.

YSTÄVYYDENPUISTO

Asemakatu – Asemaraitti Suolahti

Pinta-ala 6 183 m²

Nykytila: Kohtalainen. Puisto toimii oleskelupuistona. Puiston puusto on inventoitu vuonna 2018. Puusto koostuu noin 50 vanhasta puusta samanikäisestä puusta, mitkä ovat lajiltaan suurimmaksi osaksi rauduskoivua ja salavaa. Salavien rungot on katkaistu tyvestä vuonna 2025, jotta puut uudistuvat. Puistossa on huivesiallas. Altaan reunalla kasvaa pensaita ja perennoja. Pensaissa on vieraslaji pihlaja-angervoa Äänekoskentien varrella. Puistossa on levähtämismahdollisuus puistonpenkeillä. Puistokäytävät ovat käytön myötä kuluneita ja huonokuntoisia, samoin puiston valaistus. Puistossa ei ole puistokylttiä.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R2, R3 ja R4. Vieraslaji pihlaja-angervo tulee poistaa.

Tarkastusaikataulu: Kasvukauden aikana laatukierrokset.

Kyselyn vastaukset:

- Penkki missä istua. (selkänojallinen) Myös liikuntarajoitteiset unohdettu muualla kuin keskustassa.
- Suihkulähde kuntoon ja puiston siistimistä. On kiva keidas monen saavutettavissa. Lisää puita puistoon.
- Suihkulähteen kunnostus. Alueen yleisilmeen siistiminen.
- Istumapaikkoja (ennen oli keinut) puistonpenkkejä?

Kehittämistoimenpiteinä puuston lisääminen kerroksellisuuden vuoksi, pihlaja-angervon poisto, puistonpenkkien uusiminen, valaistuksen uusiminen, puistokyltti.

- ohjelman loppuvuosina 15 000 €.

LOSSINRANTA

Päiväkunnaantie 23 Äänekoski

Pinta-ala 1 686 m²

Nykytila: Kohtalainen. EU-uimaranta sijaitsee Mämmensalmen kärjessä Keiteleen rannalla. Rantaan kuuluu laituri, hyppytorni, pukukopit, vessa ja pysäköintialue.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 4-5 kertaa viikossa.

Kyselyn vastaukset:

- Siistiminen, raivaaminen, turvallisuuskatselmus tarpeen
- Lossinrannan uimarannan kokonaisuus (EU-ranta). Koko alueen raivaus/kehittäminen. Uimakopin "modernisointi" (ikkuna, ym.) Rannan penkereiden kunnostaminen, hiekkaa. Roskaamisen estäminen.
- Siivousta, aluskasvillisuuden poistoa
- Uimalaituri ja hyppytornit tulisi ajanmukaistaa. Myös "rakennukset" vaativat huoltoa ja maalausta.

Kehittämistoimenpiteinä pukusuojien ja uusiminen, hyppytelineen kunnostaminen/uusiminen

- ohjelman alkuvuosina 10 000 €.

SUOJÄRVEN UIMARANTA

Äänekoskentie 1375 Suolahti

Pinta-ala 19 372 m²

Nykytila: Hyvä. EU-uimaranta Suojärven rannalla. Ranta sijaitsee hieman taajaman ulkopuolella Suolahden keskustasta 1,8 km. Rannalla on kaksi laituria. Toisen laiturin päässä on hyppytorni. Laituria käyttävät myös talviuimarit. Vesi syvenee nopeasti, ja laiturin päässä syvyys on noin 3,3 metriä. Hyppytornin alla veden syvyys ei ole riittävä (3,5 m). Alueella on pukukopit ja wc. Uimarantaan kuuluu rannan hiekka-alue sekä laaja nurmialue rajoittuen Äänekoskentiehen. Pysäköinti on mahdollista sisäänkäynnin vieressä pysäköintialueella.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkia R2, R3 ja R4 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta. Osa nurmikoista pyritään leikkaamaan R3 ja R4 mukaan (nurmikon pituus enint. 250 mm), koska nurmialue on laaja, ja kaikelle alueelle ei ole toiminnallista käyttöä. Vedensyvyyden tarkkailu, koska järvien vedenpinnat ovat alhaalla. Seurataan riittääkö hyppytelineen alla veden syvyys, vai pitääkö hyppyteline sulkea.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 4-5 kertaa viikossa.

Kyselyn vastaukset:

- Wc:t ja pukukopit kuntoon, lapsille leikkivälineitä (keinut, yms.)
- Siivousta ympäristössä ja kunnan pukutilat, samassa voisi olla bio-wc. Epä-siistit kopit pois ja se kauhean ruma kontti voitaisiin maisemoida paremmin sopimaan luontoon.
- EU-RANTA! Pukukoppien kunnostus, parempi esteetön uimapaikka (pyörätuoli/rollaattorilla kulkevat käyttävät kaiteena vanhan laiturin kaidetta) Portaat laitureilta kuntoon. Eikö olisi mahdollista saada puiset portaat talviuima-reille (samanlaiset kuin häränvirran uimapaikalla; turvallisemmat)
- Uimakopit, siisteys, lukot!!!

Kehittämistoimenpiteinä wc:n ja pukusuojiin uudistaminen, hyppytelineen ja hyppyalueen parantaminen esteettömän uimarannan hiekka-alueen parantaminen hiekkaa lisäämällä, huonokuntoisten laiturerakenteiden uusiminen, lisää kiinteitä puustonpenkkejä ja puistoroska-astioita ja valaistuksen uusiminen.

- ohjelman alkuvuosina 8 000 €.

ÄÄNEJÄRVEN UIMARANTA

Rauhankatu 7 Äänekoski

Pinta-ala 3 935 m²

Nykytila: Hyvä. EU-uimaranta sijaitsee Rantapuistossa Äänejärven rannalla aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Rannalle pääsee helposti kevyen liikenteen väylää pitkin. Rannalla on laituri, rajattu uima-alue (virtaava vesi) sekä hiekka- ja nurmialueita oleskeluun. Alueella ovat pukukopit ja wc uimareille. Pysäköinti on mahdollista Rauhankadun pysäköintialueella.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta. Pukusuojien sekä wc:n töhryjen peitto ja vanhanmallisten polkupyörätelineiden poisto pukusuojien viereltä. Haittaavat siisteyttä, huoltoa ja kunnossapitoa.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 4-5 kertaa viikossa.

Kehittämistoimenpiteinä wc:n luiskan loiventaminen ja käsijohteen lisääminen.

- ohjelman alkuvuosina 1 500 €.

HIETALAHDEN UIMARANTA

Koulutie 6 Sumiainen

Pinta-ala 1 032 m²

Nykytila: Hyvä. Pieni yleinen uimaranta aivan Sumiaisten koulun läheisyydessä Keiteleen rannalla. Rantaan kuuluu laituri, jossa on hyppyteline, hiekkapohjainen uintialue, pukusuoja ja wc. Vieressä on vierasvenelaituri. Pysäköinti on mahdollista Kuntalan pysäköintialueella.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta. Uintialue pidetään avoimena järvikasvillisuudesta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2-4 kertaa viikossa.

Kyselyn vastaukset:

- Pukukoppi pitäisi uusia
- Laiturit kaipaa kunnostusta, nauvoja törröttää ja laituri hyvin kulunut. muutama penkki lisää, ei ole kuin yksi. Onko enää pakko olla venepaikkoja, satamassa niitä on lisätty. Vaaratilanteita kun lapset ui ja tulee veneitä paikalle.

Kehittämistoimenpiteenä uimarantatoiminnot keskitetään ainoastaan uimarannan puolelle.

- ohjelman alkuvuosina 5 000 €.

KAUNOLANRANTA

Kaunolantie 11a Konginkangas

Pinta-ala 1 574 m²

Nykytila: Hyvä. Pieni yleinen uimaranta Keiteleen rannalla on osa Kaunolanrannan puiston virkistysaluetta. Uimarannalla on laituri ja hiekkapohjainen uintialue sekä pukusuojat. Rannalla on pysäköintialue sataman edustalla.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2-4 kertaa viikossa.

Kyselyn vastaus:

- Uimarannan laiturin toinen puoli voitaisiin rajata käytettäväksi polkuveneille. Rannan mataluus tekisi siitä myös turvallista.

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä uimaranta.

KELLONKANTA

Muikuntie 8a Äänekoski

Pinta-ala 1 189 m²

Nykytila: Välttävä. Pieni yleinen uimaranta sijaitsee Keiteleen rantamaisemissa, ja se on osa laajempaa ulkoiluverkostoa Mustaniemen asuinalueella. Ranta on hyvin hitaasti syvenevä. Uimarannalla on pukusuojat. Pysäköintimahdollisuus on Muikuntien päässä. Kellonkannan uimarannan uintialue on laaja, ja käytön vähäisyyden vuoksi se on vuosien aikana alkanut kasvamaan umpeen vesikasvillisuutta.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2-4 kertaa viikossa.

Kyselyn vastaukset:

- Kellonkanta ennen upea uimaranta. Nyt niin rehevöitynyt ettei veteen kunnolla pääse. Todella unohdetun näköinen paikka.

Kehittämistoimenpiteiden tarvetta arvioidaan erikseen.

- ohjelman alkuvuosina 1 000 €.

KOIVISTON UIMARANTA

Muhluniementie 111a Koivisto

Pinta-ala 564 m²

Nykytila: hyvä. Pieni yleinen uimaranta sijaitsee Koiviston kylässä Muhluniemessä Niiniveden rannalla. Rantaan kuuluu laituri, pukusuoja ja wc. Rannan läheisyydessä on mahdollisuus pysäköintiin.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2-4 kertaa viikossa.

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä uimaranta.

KOVALANNIEMEN UIMARANTA

Kovalantie 191c Äänekoski

Pinta-ala 7 479 m²

Nykytila: Kohtalainen. Pieni yleinen uimaranta sijaitsee Kovalanniemessä Keiteleen rannalla 3,5 km Äänekosken keskustasta. Ranta on hitaasti syvenevä hienohiekkainen ranta. Rantaan kuuluu laituri, suuret pukusuojat, wc ja leikkivälineitä. Rannalla on pysäköintialue. Uintialue on vuosien mittaan alkanut kasvaamaan umpeen vesikasvillisuutta, järviruokoa.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2-4 kertaa viikossa.

Kyselyn vastaukset:

- Kovalanniemi – laituri, istuimet -> todellinen matkailullinen helmi (sydän)
- Kovalan ranta siistitään oljista/kaisloista aivan liian myöhään kesällä. Ranta-viiva todella epäsiisti. Myös jotain leikkivälineitä voisi tuoda. Nyt "heppakeinu" varmaan 50 vuotta vanha 😊
- uimakopit siistimmäksi ja roskikset rannalle paremmin

Kehittämistoimenpiteenä pukusuoja-wc-rakennuksen purkaminen. Tilalle pienemmät pukusuojat ja kuivakäymälä. Rannalla uintialueen siivoaminen järviruo'osta juurineen. Vanhan jousileikkivälineistön uusiminen.

- ohjelman alkuvuosina 12 500 €.

LIKOLAHDEN UIMARANTA

Likolahdenkatu 34 Äänekoski

Pinta-ala 571 m²

Nykytila: Hyvä. Pieni yleinen uimaranta on suojaisessa sijainnissa Keiteleen rannalla. Ranta on hitaasti syvenevä. Rantaan kuuluu laiturit, pukusuoja ja wc. Ranta on lähellä liikuntapuiston ulkoilureittiä. Pysäköinti on mahdollista Likolahdenkadun varrella.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteenä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2-3 kertaa viikossa.

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä uimaranta.

PANKKARIN UIMARANTA

Vanha Vaasantie 462 Äänekoski

Pinta-ala 991 m²

Nykytila: Hyvä. Pieni yleinen uimaranta on Kuhnamo-järven rannalla sijaitseva virkistysalue. Ranta on osa laajempaa Pankkarin liikunta- ja tapahtumakeskittymää. Rantaan kuuluu oleskelulaituri ja pukusuojat sekä wc. Pysäköintialue on Pankkarin edustalla.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteinä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2-4 kertaa viikossa.

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä uimaranta.

POHJOISHIEKKA

Lepotie 9 Konginkangas

Pinta-ala 808 m²

Nykytila: Hyvä. Pieni yleinen uimaranta Keiteleen rannalla. Rantaan kuuluu laituri, pukusuojat, katos, kyläyhdistyksen wc ja pysäköintialue.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2-4 kertaa viikossa.

Kyselyn vastaukset:

- Ranta alkanut rehevöityä ja pohjaan alkanut kertyä kuollutta kasvillisuutta ja muuta roskaa.
- pukukoppeihin roskikset
- Uimapaikka kuntoon

Kehittämistoimenpiteenä pukusuojiin yksinkertaistaminen pienemmillä pukusuojiilla.

- ohjelman loppuvuosina 3 500 €.

TAKALAHDEN UIMARANTA

Majalankatu 7b Suolahti

Pinta-ala 768 m²

Nykytila: Hyvä. Pieni yleinen uimaranta Majalan kaupunginosassa Keiteleen rannalla. Uima-rantaan kuuluu laiturit, pukusuojat, wc ja pysäköintialue.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2-4 kertaa viikossa.

Kyselyn vastaukset:

- Kukkaniitty, grillauspaikka
- Alueelle voisi tehdä pienen kukkaniityn.

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä uimaranta.

AKANNIEMEN UIMAPIIKKA

Tangotie 24 Äänekoski

Pinta-ala 661 m²

Nykytila: Hyvä. Hiekkapohjainen uimapaikka on Keiteleen rannalla. Rannalla on infotaulu, pelastusrengas ja heittoliina, laituri ja puistonpenkki. Pysäköinti mahdollista Tangotien kääntöpaikalla.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2-3 kertaa viikossa.

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä uimapaikka.

HIETAMAN UIMAPAIKKA

Saarijärventie 700d Hietama

Pinta-ala kok. 980, tieosuus 830 m²,

uimapaikka 150 m²

Nykytila: Kohtalainen. Uimapaikka Hietamalla Kiimasjärven rannalla. Rannalla info-taulu, pe-lastusrenkas ja heittoliina, laituri ja pukusuojat. Ranta toimii kesäisin myös veneiden vesille-laskupaikkana. Ranta on osa kyläyhteisön virkistysaluetta. Pysäköintialue.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2-3 kertaa viikossa.

Kyselyn vastaus:

- Rannalla on paljon käyttäjiä. Jos olisi mahdollista hieman niittää kasvillisuutta ja leventää rantaa.

Kehittämistoimenpiteet ylläpidettävä uimapaikka.

KASPERIN UIMAPAIKKA

Vellamontie 17b Äänekoski

Pinta-ala 1 581 m²

Nykytila: Hyvä. Uimapaikka on rantaraitin varrella Keiteleen rannalla. Rannalla on infotaulu, pelastusrengas, heittoliina, penkkiryhmä, pukusuoja ja wc.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2-3 kertaa viikossa.

Kyselyn vastaus:

- Laituri olisi hyvä yleisilmeen nostaja!!!

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä uimapaikka.

LAAJARANNAN UIMAPAIKKA

Palorannantie 28b Laajaranta

Pinta-ala 200 m²

Nykytila: Välttävä. Pieni uimapaikka on Keiteleen luonnonhiekkaisella rannalla. Rannalla pe-lastusrenkas, heittoliina, infotaulu, pukusuojat, katos ja wc. Uintialueen vierellä soutuveneitä. Ranta on osa kyläyhteisön virkistysaluetta.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäynnejä uimakaudella 2-3 kertaa viikossa.

Kehittämistoimenpiteinä uimapaikan hoito- ja kunnossapitovastuu siirtyisi kyläyhteisölle. Uimapaikan läheisyydessä ei ole muita viherhoidon kohteita. Lähin kohde Liimattalan uimapaikka ja Liimattalan leikkipuisto noin 9 km:n päässä, joita esitetään lakkautettaviksi. Kongin-kankaalle on matkaa 16 km ja Äänekoskelle 13 km.

LIIMATTALAN UIMAPAIKKA

Liimattalantie 1249b Liimattala

Pinta-ala 20 m²

Nykytila: Huono. Keiteleen rannassa venesatamassa oleva uimapaikka toimii uimapaikan ohella myös veneenlaskupaikkana. Uimapaikan vierellä on soutuveineitä. Rannalla on pelastusrenkas, heittoliina ja pukusuoja. Ranta on osa kyläyhdistyksen virkistysaluetta. Pysäköinti-alue.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2 kertaa viikossa.

Kehittämistoimenpiteiden tarvetta arvioidaan erikseen.

LINTULAHDEN UIMAPAIKKA

Ouluntie 2703 Lintulahti

Pinta-ala 357 m²

Nykytila: Kohtalainen. Uimapaikka Konginkankaan eteläpuolella valtatie 4:n läheisyydessä Keiteleen rannalla on erittäin hitaasti syvenevä luonnonhiekkaranta. Rannan vähäisen käytön vuoksi rannalla on järviruoko vallannut voimakkaasti uintialaa. Rannalla on pelastusrengas, heittoliina, pukusuojat ja wc. Rantaan johtaa portaat. Pysäköintialue.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2 kertaa viikossa.

Kyselyn vastaus:

- Uimarannalla ei ole wc-tilaa

Kehittämistoimenpiteiden tarvetta arvioidaan erikseen.

MÄMMEN KOULUNRANTA

Mämmenkouluntie 34 Mämme

Pinta-ala 351 m²

Nykytila: Hyvä. Loivasti syvenevä hiekkauima-alue on Keiteleen rannalla. Rannalla on pelastusrengas, heittoliina, laituri, pukusuoja, leikkiväline ja katos. Ranta on osa kyläyhteisön virkistysaluetta. Lähellä pysäköintialue.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2 kertaa viikossa.

Kyselyn vastaus:

- Mämmen uimarannalle sauna!

Kehittämistoimenpiteenä uima-alueen hoito- ja kunnossapitovastuu siirtyisi kyläyhteisölle. Uima-alueen läheisyydessä ei ole muita viherhoidon kohteita.

MÖRTINRANTA

Ääneniementie 32 Äänekoski

Pinta-ala 482 m²

Nykytila: Hyvä. Uimapaikka on Keiteleen rannalla. Rannalla pelastusrengas ja heittoliina.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2-3 kertaa viikossa.

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä uimapaikka.

NUORISOTALON UIMAPAIKKA

Sumiaisraitti 51 Sumiainen

Pinta-ala 170 m²

Nykytila: Hyvä. Uimapaikka on Keiteleen rannalla. Rannalla on pelastusrengas, heittäliina, pukusuoja ja leikkiväline.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2-3 kertaa viikossa.

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä uimapaikka.

PARANTALAN UIMAPAIKKA

Huutoniementie 63 Parantala

Pinta-ala 150 m²

Nykytila: Hyvä. Uimapaikka sijaitsee Kiimasjärven rannalla Huutoniemessä valtatie 13:n läheisyydessä 20 kilometrin päässä Äänekosken keskustasta. Rannalla laituri, pukusuoja ja wc. Kyläyhteisön omia rakennuksia on rannalla. Ranta on osa kyläyhteisön virkistysaluetta.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2-3 kertaa viikossa.

Kyselyn vastaus:

- Paremmat laiturit. Toinen voisi olla "matalampi" (huonojalkaisia ajatellen)

Kehittämistoimenpiteenä uimapaikan hoito- ja kunnossapitovastuu siirtyisi kyläyhteisölle. Uimapaikan läheisyydessä ei ole Hietaman uimapaikan ohella (15 km Äänekosken keskustasta, 5 km Parantalan uimapaikasta) muita viherhoidon kohteita.

RUOTINKYLÄN UIMAPAIKKA

Halmevalkamantie 81 Ruotinkylä

Pinta-ala 624 m²

Nykytila: Hyvä. Uimapaikka sijaitsee Keiteleen rannalla 10 km päässä Suolahden keskustasta. Rannalla on hyvin pidetyt laituri, pukusuoja ja wc. Ranta on osa kyläyhteisön virkistysaluetta.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteenä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2-3 kertaa viikossa.

Kehittämistoimenpiteenä uimapaikan hoito- ja kunnossapitovastuu siirtyisi kyläyhteisölle. Uimapaikan läheisyydessä ei ole viherhoidon kohteita. Lähin kohde on yli 7 km:n Suolahteen päin Viivin leikkipuisto.

SUOLAHDEN SATAMAN UIMAPIAKKA

Satamaraitti 1 Suolahti

Pinta-ala 300 m²

Nykytila: Kohtalainen. Uimapaikka Suolahden sataman kupeessa Keiteleen rannalla. Rannalla pukusuoja, puistonpenkki ja wc. Järven vedenpinta matalalla, joten uimaan meno saattaa olla haasteellista.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2-3 kertaa viikossa.

Kyselyn vastaukset:

- penkkiä puuttuu
- Kunnan uimakoppi! Turvallinen meno rantaan. Olen 85 v. Tasapaino huono vaikka rimapuomi n. 10 m rannasta. Pääsis turvallisesti uimaan. Aina parempi jos kunnan laituri. Jatkossa talviuintipaikka. Suojärvi liian kaukana, kun jalkaisin pystyy menemään. Olen viime kesänä Sisä-Suomen lehdessä kirjoittanut. Haluan vielä pitää liikunta kykyä yllä. Vaikeaa on kun Suolahdessa ei satsata vanhuksiin.
- Penkki tarpeeksi lähelle rantaa
- Alueen laajentaminen ja yhdistäminen leikkipuistoon
- Luiskaa rantaan voisi loiventaa ja parantaa pohjaa (hiekkaa).
- Kävin Majakan rannassa jäällä. Kyllä on melkoinen pudotus! Saa nähdä miten turvallisesti pääsee uimaan kesällä. Tehkää turvallinen meno uimaan! Me vanhat halutaan pitää kuntoa yllä, kun vanhus hoito on kaaosta. Mieluimmin lähtis "saappaat" jalassa.
- Miksi meiltä Suolahden keskustassa olevia yli 80 v. kesäuijia syrjitään. – me jaksettais käydä Majakan rannassa uimassa – jos olis rantaan laitettu turvallinen uimaan meno paikka. – Ettei tarttis istua vain sinisillä penkeillä ja ihaila Keitelettä.

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä uimapaikka. Jos talviuintipaikka siirretään pois Suojärveltä, tämä voisi olla talviuintipaikkana kehitettävä.

ÄÄNENIEMEN UIMAPIIKKA

Äänejärventie 7 Äänekoski

Pinta-ala 473 m²

Nykytila: Hyvä. Uimapaikka Äänejärven rannalla. Rannalla laituri, pukusuoja ja wc.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussukellus toukokuussa, vuositarkastus touko-kesäkuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä uimakaudella 2-3 kertaa viikossa.

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä uimapaikka.

HÄRÄNVIRRRAN TALVIUINTIPAikka

Rauhankatu 4 Äänekoski

Pinta-ala 200 m²

Nykytila: Erinomainen. Talviuintipaikka Äänejärven rannalla. Rannalla laituri ja lämmin pukusuoja. Erilliset pukusuojat naisille ja miehille, ja wc-tila.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Vesinäyte tammi-helmikuussa, tarkastussukellus ja vuositarkastus toukokuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä joka arkipäivä.

Kyselyn vastaukset:

- Milloin saadaan yleinen sauna Äänekoskelle?
- Järkyttävä pajukko

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä talviuintipaikka.

SUOJÄRVEN TALVIUINTIPAikka

Äänekoskentie 1375 Suolahti

Pinta-ala 379 m²

Nykytila: Hyvä. Talviuintipaikka Suojärven rannalla. Rannalla laituri ja lämmin pukusuoja. Pukusuojaissa naisten ja miesten puolet erotettu verholla, ei wc-tilaa, tai käsienpesu mahdollisuutta.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2 sekä Tukesin Uimarantojen turvallisuus -ohjeistusta.

Tarkastusaikataulu: Vesinäyte tammi-helmikuussa, tarkastussukellus ja vuositarkastus toukokuussa, tarkastus- ja huoltokäyntejä joka arkipäivä.

Kyselyn vastaukset:

- Uusi laituri missä penkki ja ainakin pyyhkeille parempi säilytysteline. Vessa ettei tarvitse järveen kusta (talvella) myös kesällä vaikea liikkua mäkeen päin.
- Suojärvi liian kaukana, kun jalkaisin pystyy menemään.
- Yleisö wc talviuintipaikoille (ainakin Suolahti) ei ole kiva että kusetaan pitkin pihaa kuin koirat

Kehittämistoimenpiteinä talviuintipaikan siirto esim. Suolahden sataman uima- paikan yhteyteen tai uuden pukusuojan ja infran rakentaminen, esteettömyyden parantaminen.

AKANNIEMEN LEIKKIPUISTO

Valssitie 11 Äänekoski

Pinta-ala 2 451 m²

Nykytila: Hyvä. Leikkipuisto Akanniemen asuinalueella 5 km Äänekosken keskustasta. Rakennettu vuonna 2005.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toiminta tarkastukset sekä vuositarkastus.

Kyselyn vastaus:

- Siivousta, aluskasvillisuuden poistoa

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

Spinner bowl <u>istuinkaruselli</u> pun	Kompan ELE400024
<u>liukumäki linna</u>	Kompan KA6000000
<u>Keinuteline, 2x turvaistuin</u>	Joli 47632/90018
<u>Keinuteline, 3x lautaistuin</u>	Joli 47632/90012/9003
<u>hiekkalaatikko</u>	Kompan M51200-3218P
<u>tasapainoteline</u>	Kompan Galaxy GXY933
<u>rekki 3-osainen</u>	Joli 49032
<u>tasapainoköysi</u>	Joli
puistonpenkki	Kompan Eko Greenline 700045 vihreä
puistoroskakori	LXT sin 30 l
infokyltti	Lehtovuori

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä leikkipuisto.

HUUHAN PERHEPUISTO JA LIIKENNEPUISTO

Hämeentie 14 Äänekoski

Pinta-ala 15 727 m²

Nykytila: Hyvä. Huuhan perhepuisto on Äänekosken isoin ja monipuolisin leikkipuistokoko-naisuus, mikä on valmistunut 1990-luvun lopulla. Huuhan perhepuistossa on leikkipuiston lisäksi liikennepuisto (1500 m²) ja vuoden 2005 lopulla valmistunut wc-varastorakennus sekä ohjelmalava. Liikuntapalvelut vastaavat pumptrack- ja skeittialueista. Leikkipuiston puusto, noin 190 kpl, on inventoitu vuonna 2018. Puulajit ovat vaahtera, omenapuu, tammi, sembramänty, raudus- ja hieskoivu, metsämänty, siperianpihta, serbiankuusi, puistolehmus ja tervaleppä. Leikkipuisto on peruskunnostettu vuonna 2010. Leikkipuisto on viihtyisä, vaikkakin kesällä auringonpaisteella tukalan kuuma. Leikkipuiston välineistöstä on iloa kai-ken ikäisille.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toiminta tarkastukset sekä vuositarkastus.

Kyselyn vastaukset:

- Karhunlähteellä/ainakin Tapionkadulla on rottaongelma. Kevät ja kesä kun tulee, niin rottaongelma ei ainakaan vähene, kun puistossa on karkkipapereita, hampurilaisaterioiden jäämiä papereineen. Ko. papereita näkee pumppi-radan luona usein. Toivon, että Huuhan puistoon tulee kannelliset roskikset ja puiston siistiöiden useita käyntejä jopa päivittäin.
- Auringonsuoja, nykyinen pergola ei ole riittävä.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

leikkikeskus M	Lappset 137602
<u>liukumäki pienet</u>	Lappset 120338
<u>karuselli</u>	Lappset 101077M
<u>kiipeilypuu</u>	Lappset 101062
<u>jousituote multi seesaw</u>	Kompan M46

keinuteline, 2x lautaistuin	Kompan M948
keinuteline 2x turvaistuin	Lappset
monitoimiteline	Kompan Moments triaction
<u>hiekkalaatikko</u>	Lappset 00400M
kiipeilyverkko	Kompan Corocord Midi 3133
<u>panna-areena</u>	Kompan triaction
<u>seniorkuntoilulaite</u>	Lappset 080490
<u>koripallokeseus</u>	Tress
puistonpenkki x6	Kompan Anita
<u>pölliaidanne</u>	omavalmiste
<u>jousieläin hiiri</u>	Lappset 010506
<u>jousieläin tirpunen</u>	Kompan M01
pergola	Lappset
infokyltit	

Kehittämistoimenpiteinä varjostavan puuston lisääminen, vanhimpien leikkivälineiden uusiminen.

- ohjelman alkuvuosina 25 000 €.

KANAVAHARJUN LEIKKIPUISTO

Kanavaharjuntie 8a Suolahti

Pinta-ala 976 m²

Nykytila: Kohtalainen. Pieni leikkipuisto Kanavaharjun asuinalueella on valmistunut 1990-luvulla. Turva-alustojen kunnostus tehtiin vuonna 2023.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toiminta tarkastukset sekä vuositarkastus.

Kyselyn vastaus:

- Yleensä olisi uudemmat, turvallisemmat välineet olisi kiva. Edes vanhojen pintojen kunnostus ja huolto, tekisi viihtyisämmän. Vauvakeinu tai hämähäkkikeinu olisi myös kiva. Hiekkakasan voisi luovuttaa asukkaille hiekoitukseen. Liukumäki saisi olla isompi, maa tulee äkkiä vastaan.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

keinuteline, 2x lautaistuin, pun

Lappset 020215

jousieläin norppa

Hags

heilurikeinu kissa

Hags

kiipeilyteline

Lappset 120254

leikkihiekkakasa

liukumäki

Lappset 138117

pöytä-penkki

Lappset 010504

puistoroskakori

L&T 30 I sin

infokyltti

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä leikkipuisto.

KATAJAPOLUN LEIKKIPUISTO

Ahmantie 6 Äänekoski

Pinta-ala 572 m²

Nykytila: Hyvä. Pieni leikkipuisto pienille lapsille tarkoitetuilla leikkivälineillä Römmin asuinalueella. Peruskunnostus on tehty vuonna 2009. Leikkipuisto rajautuu puistokäytävään ja puistometsään. Puistometsän reunalle on tuotu puutarhajätettä viereiseltä rivitalolta, mm. ruttojuuri leviää ympäristössä.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toiminta tarkastukset sekä vuositarkastus.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

keinuteline, lauta- ja turvaistuin

Kelloveli

jousituote hopper heinäsiirkka

Kompan Ele400022

leikkipöytä

Kompan eko

katos

Lappset

leikkihiekkakasa

kirahviliuku

Kompan M32770-3418P

puistonpenkki

Kompan Anita Slottsbro

puistoroskakori

sin 30 | L&T

infokyltti

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä leikkipuisto.

KATVELAN LEIKKIPUISTO

Harjulankatu 5 Suolahti

Pinta-ala 2 062 m²

Nykytila: Hyvä. Viihtyisä syreeniaidalla rajattu leikkipuisto. Leikkipuisto on peruskunnostettu vuonna 2012.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

keinuteline, 2x lautaistuin

Lappset 20415

monitoimiteline

Hags UniplaY 408237

jousiväline mopo

Lappset 010504

jousieläin hevonen

Lappset

jousieläin lohikäärme

Lappset M16910

liukumäki pienille

Lappset 102338M

linnunpesäkeinu

Kompan 60004450

istumakaruselli spinner bowl x 2

Kompan Ele 400024-3717E

autotupla

Kompan 5414

verkkopyramidi
2450

Kompan Corocors tetraedri

puistonpenkki

Kompan eko pun

puistoroskakori

infokyltti

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä leikkipuisto.

KAUNOLANRANNAN LEIKKIPUISTO

Kaunolantie 11a Konginkangas

Pinta-ala 184 m²

Nykytila: Erinomainen. Konginkankaalla Keiteleen rannalla pieni leikkipuisto käytöön otettu vuonna 2022, jonka keskuslaitteena on laiva.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

Leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

iso laiva -monitoimiteline

Kompan KPL520

istumakaruselli spinner bowl

Kompan Ele 400024

keinuteline, lauta- ja turvaistuin

Lappset 020415M

jousituote nelilehti

Kompan 128

infotaulu

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä leikkipuisto.

LAAJALAHDEN LEIKKIPUISTO

Peltokatu 31 Äänekoski

Pinta-ala 223 m²

Nykytila: Kohtalainen. Leikkipuisto on pienille lapsille suunnattu leikkipuisto. Leikkipuisto on peruskunnostettu vuonna 2008.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

keinuteline, 2x lautaistuin

Kompan basic M961

jousituote ziggy, pun istuin

Kompan M133

jousituote zaggy, keltainen istuin

Kompan M134

jousituote speeder

Kompan Ele400019

liukumäki aladdin luola

Kompan M326

hiekkalaatikko

Kompan greenline

puistonpenkki x 2

Kompan Aurauch eko

puistoroskakori

sin 30 | L&T

infokyltti

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä leikkipuisto.

LEIJONAPUISTON LEIKKIPUISTO Juhanankuja 3 Äänekoski

Pinta-ala 120 m²

Nykytila: Hyvä. Leijonapuiston leikkipuisto sijaitsee Pukkimäellä viihtyisässä ympäristössä puiden ja pensaiden ympäröimänä. Leikkipuisto on peruskunnostettu vuonna 2008.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

Kyselyn vastaus:

- Keinut ym uusittava kivoiksi ja että lapset viihtyy

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

keinuteline, turva- ja lautaistuin

Petepu

liukumäki

Kompan Ele400016

jousieläin leijona

Hags

jousieläin koira

Lappset 010445

puistoroskakori

sin 30 | L&T

infokyltti

istuinryhmä

Kehittämistoimenpiteenä (2026) uusi leijona-aiheinen leikkiväline vanhan alkupe-
räisen leikkipuistoon tulleen leijona-jousikeinun tilalle. Sisältyy Leijonapuiston uu-
distamiseen.

LIIMATTALAN LEIKKIPUISTO

Liimattalantie 1184b Liimattala

Pinta-ala 601 m²

Nykytila: Huono. Leikkipuisto on peruskunnostettu vuonna 2013. Leikkipuiston käyttö on erittäin vähäistä. Leikkipuisto sijaitsee yli 22 km Äänekoskelta ja Konginkankaalta yli 7 km.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

torni-liukumäki

Lappset 122347

kiipeilyteline apinapuu

Lappset 138070

aita

puistonpenkki x 2, betonijalat

Lappset

infokyltti

Kehittämistoimenpiteenä lakkautus vuonna 2027. Leikkivälineet ovat tulleet käyttökänsä päähän. Leikkipuiston käyttö on erittäin vähäistä.

LIKOLAHDEN LEIKKIPUISTO

Likolahdenkatu 34 Äänekoski

Pinta-ala 1 061 m²

Nykytila: Hyvä. Likolahden asuinalueen leikkipuisto, jossa on peruskunnostus tehty vuonna 2009. Käytön jälkiä leikkipuistossa on vähäisesti. Viihtyisä leikkipuisto kasvillisuuden ympäröimänä. Leikkipuiston vierellä kulku liikuntapuistoon sekä uimarannalle.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

<u>jousituote mopo</u>	Kompan M130
<u>jousieläin hevonen</u>	Kompan M120
linnunpesäkeinu	Lappset 0002041M
kiipeilyteline apinapuu	Lappset 138070
<u>hiekkalaatikko</u>	Lappset 406
<u>katos</u>	Lappset 120455M
puistonpenkki x 2, betonijalat	Lappset
puistoroskakori	musta 30 L&T
infokyltti	

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä leikkipuisto.

MATINPUISTON LEIKKIPUISTO

Hopeapajunkatu 2 Suolahti

Pinta-ala 530 m²

Nykytila: Hyvä. Matinpuisto on Suolahden käytetyin leikkipuisto. Leikkipuisto on peruskunnostettu vuonna 2011.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

keinuteline, lautaistuin pun x2	Lappset 020415M
keinuteline, turvaistuin x2	Lappset 020517
<u>jousituote mopo</u>	Lappset 010504
<u>hiekkalaatikko</u>	Lappset 000404M
<u>jousituote traktori</u>	Lappset 010515
merenkäynti	Hags 593551
monitoimilaite	Kompan Ele400134
keinumisväline	Kompan flexus GXY19000
torniliuku	Lappset 020345
karuselli roikuttava kiinni hitsattu sieni	
<u>huvimaja-katos</u>	
puistoroskakori	sin 30 I L&T
puistonpenkki	Kompan eko pun
pöytäpenkki-ryhmä	omavalmiste
infokyltti	

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä leikkipuisto.

MIKONPUISTON SENIORIPUISTO

Mikonraitti 1 Äänekoski

Pinta-ala 90 m²

Nykytila: Hyvä. Senioripuiston välineistö on nimensä mukaisesti suunnattu aikuisille, mutta välineissä on leikki turvallista myös nuoremmille leikkijöille. Mikonpuiston senioripuisto on käyttöön otettu vuonna 2012.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

seniorsport ulkokuntoiluväline

Lappset 080501

seniorsport ulkokuntoiluväline

Lappset 080490

pomppunappi, pun

Carousel Ludus

infokyltti

Kehittämistoimenpiteenä leikkipuiston ylläpito.

MUSTANIEMEN LEIKKIPUISTO

Mannisenkatu 11a Äänekoski

Pinta-ala 628 m²

Nykytila: Hyvä. Leikkipuisto on peruskunnostettu vuonna 2009.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

<u>jousituote nelilehti</u>	Kompan M128
<u>jousieläin albatrossi</u>	Kompan M143
<u>jousieläin hevonen</u>	Hags 121662
<u>tasapainopuomi</u>	Joli 120204
<u>hiekkalaatikko</u>	Kompan M128
<u>tunneli</u>	Joli M96420
keinuteline, 2x turvaistuin	Lappset 020415M
keinuteline, 2x lautaistuin, kelt	Lappset 020415M
laivahiekkalaatikko katoksella	Puuhamies 120402
liuku ja köysikiipeily	Puuhamies
<u>katos</u>	Puuhamies 1000700
puistonpenkki x3	Kompan Anita Slottsbro
puistoroskakori	sin 30 L&T
infokyltti	Lehtovuori

Kehittämistoimenpiteenä leikkipuiston ylläpito.

MÄKIKADUN LEIKKIPUISTO

Mäkikatu 24 Äänekoski

Pinta-ala 1 138 m²

Nykytila: Hyvä. Mäkikadun leikkipuisto on Markkamäen asuinalueen leikkipuisto, mikä on suunnattu pienille lapsille. Leikkipuisto on peruskunnostettu vuonna 2009.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

<u>kiipeilyteline apinapuu</u>	Lappset 138070
<u>jousituote mopo</u>	Kompan M130
<u>jousieläin tirpunen</u>	Kompan M101
liukumäki	Lappset 120345
keinuteline, turva- ja lautaistuin	Kelloveli
<u>pöytä-penkki</u>	
keinuteline, turva- ja lautaistuin	Petepu
<u>liukumäki kirahvi</u>	Kompan M32773-3418P
<u>hiekkalaatikko</u>	Lappset 137400_M
puistonpenkki	Kompan Anita Slottsbro
puistoroskakori	sin 30 L&T

infokyltti

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä leikkipuisto.

MÄMMENSALMI 3 LEIKKIPUISTO Ritatie 2a Äänekoski

Pinta-ala 1 191 m²

Nykytila: Hyvä. Leikkipuisto on käyttöön otettu 2010-luvulla asuinalueen rakentamisessa. Leikki-välineissä huomioitu useita eri ikäisiä käyttäjiä.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

<u>seniorkuntoiluväline</u>	Lappset 080482
lennunpesäkeinu	Lappset 020417M
keinuteline, 2x kumilauta- ja turvaistuin	Lappset 020418M
torni ja kiipeily	Lappset 120115M
<u>jousieläin kirahvi</u>	Lappset 010508
<u>jousieläin koira</u>	Lappset 010502
<u>katos huvimaja</u>	Puuhamies
<u>hiekkalaatikko</u>	Lappset 000404M
pöytäpenkki-ryhmä	Puuhamies 000181
puistonpenkki selkänojaton x2	Puuhamies 000815
puistonpenkki	Kompan Anita Slottsbro
puistoroskakori x2	sin 30 L&T
infokyltti	Lehtovuori

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä leikkipuisto.

MÖRTINPUISTO

Ääneniementie 32 Äänekoski

Pinta-ala 216 m²

Nykytila: Erinomainen. Leikkipuisto sijaitsee Mörtin asuinalueella luonnonkauniin Keiteleen rannalla. Se on käyttöön otettu vuonna 2015.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

Kyselyn vastaus:

- Mörtin rannan ja puiston kehittäminen

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

keinuteline, kumilauta- ja turvaistuin

Lappset 020415M

jousieläin kirahvi

Lappset 010508

jousieläin tiikeri

Lappset 010509

monitoimiväline torni ja kiipeily

Lappset 120115M

hiekkaleikkipöytä ja kolme jakkaraa

Lappset Nico J31934M

puistonpenkki

Lappset Contour RAL 7016

puistoroskakori

sin 30 | L&T

infokyltti

Lehtovuori

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä leikkipuisto.

NAKERTAJAN LEIKKIPUISTO

Nakertajankatu 38b Suolahti

Pinta-ala 497 m²

Nykytila: Kohtalainen. Leikkipuisto on peruskunnostettu vuonna 2013. Nakertajan asuinalueen leikkipuisto pallokentän vierellä mäntyjen keskellä.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

monitoimiteline

Lappset

keinuteline, turva- ja lautaistuin

Lappset 020415M

tasapainopuomi

Kompan Nat 804-0601

jousieläin tipu

Kompan M101P

istumakaruselli spinner bowl pun

Kompan Ele400024-3717E

leikkihiekkakasa

jousieläin hevonen

Lappset

puistonpenkki

Kompan eko pun

puistoroskakori

sin 30 I L&T

infokyltti

Lehtovuori

Kehittämistoimenpiteenä leikkipuiston ylläpito.

PAULAPOLUN LEIKKIPUISTO

Paulapolku 12 Äänekoski

Pinta-ala 317 m²

Nykytila: Hyvä. Leikkipuiston välineistö on pikkulapsille suunnattua. Leikkipuisto on peruskunnostettu vuonna 2013.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

kiipeilyteline apinapuu	Lappset 138070
<u>jousituote nelilehti</u>	Kompan 12870P
<u>jousieläin hevonen</u>	Kompan M120
<u>jousieläin dumbo</u>	Kompan M123
<u>hiekkalaatikko</u>	Kompan eko pieni
<u>leikkimökki</u>	Kompan Basic 750P
<u>karuselli</u>	Lappset 112201
rinneliuku	Kompan M36623
keinuteline, lauta- ja turvaistuin	Lappset 000216, 000218
puistonpenkki x2	Kompan Anita 546010
puistoroskakori	sin 30 L&T
infokyltti	Lehtovuori

Kehittämistoimenpiteenä leikkipuiston ylläpito.

PIKKU-VETURIN LEIKKIPUISTO

Äänejärventie 7 Äänekoski

Pinta-ala 1 069 m²

Nykytila: Hyvä. Äänejärven rannalla sijaitseva leikkipuisto. Läheisyydessä Ääne-
niemen uimapaikka. Leikkipuisto on käyttöönotettu 2000-luvun alkuvuosina.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS
sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toi-
mintatarkastukset sekä vuositarkastus.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

monitoimiväline

Kompan Triaction 200211

jousituote nelilehti

Kompan M128

veturipenkki

Kompan M241

leikkihiekkakasa

keinuteline

Kompan KSW902-Custom V.

lautaistuin

Kompan SW990010-00

SinäjaMinä-istuin

Kompan SW990121-00

puistonpenkki

Kompan Anita 546010

puistoroskakori

sin 30 | L&T

infokyltti

Lehtovuori

Kehittämistoimenpiteenä leikkipuiston ylläpito.

PUKINPUISTON LEIKKIPUISTO

Terveyskatu 17b Äänekoski

Pinta-ala 1 312 m²

Nykytila: Hyvä. Leikkipuisto, jonka välineistössä on huomioitu eri ikäiset käyttäjät. Leikkipuisto on käyttöönotettu vuonna 2012. Leikkipuisto sijaitsee suojaisella paikalla lehtipuuvaltaisen metsikön keskellä Pukkimäellä.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

Kyselyn vastaus:

- Leikkipaikat näyttää olevan vähällä käytöllä, jäävätkö oman onnensa nojaan jos käyvät tarpeettomiksi?

väline, jonka luokse pääsee esteettömästi

linnunpesäkeinu	Lappset 020417M
<u>sporttileikki</u>	Lappset 080490
<u>keikkamutteri riipuntateline</u>	Kompan NAT803
kuntoilulaite legpress	Lappset 081011M Gym
puistonpenkki	Kompan Slottsbro Anita
puistoroskakori	L&T sin 30 l
infokyltti	Lehtovuori

Kehittämistoimenpiteenä leikkipuiston ylläpito.

RANTAPUISTON LEIKKIPUISTO

Rauhankatu 7 Äänekoski

Pinta-ala 252 m²

Nykytila: Erinomainen. Hienossa Rantapuiston ympäristössä oleva isommille lapsille suunnattu leikkipuisto. Vierellä ulkokuntoilulaitteita ja uusin leikkipuisto Rantaviidakko. Leikki-puisto on käyttöön otettu vuonna 2015.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

Kyselyn vastaus:

- Katettu istumapaikka aurinkosuojaksi "mummoille" jotka vahtivat lapsukaisia.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

kiipeilyteline pyöreä	Lappset Oxygen minus Q02666
kiipeilyteline kuutio	Lappset Neptinium 220460
<u>kiikkulauta</u>	Lappset Cloxx seesaw 220050
<u>seniorkuntoilu</u>	Lappset Senior classic 080483
tasapainopuomi x2	Lappset 120204 rannalla
<u>tasapainotukki</u>	Kompan NAT80 rannalla
puistonpenkki	Kompan Slottsbro Anita
puistoroskakori	sin 30 L&T
infokyltti	Lehtovuori
kuntokatsastustaulu	Jkl yliopisto

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä leikkipuisto.

RANTAVIIDAKKO

Rauhankatu 5 Äänekoski

Pinta-ala 2 553 m²

Nykytila: Erinomainen. Uusin leikkipuisto, joka on avattu käyttöön vuonna 2025.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

Kyselyn vastaukset:

- Kunnan penkkejä aikuisille. Vanhemmat esim. isovanhemmat ei voi mennä ollenkaan jos ei voi istua minnekään (1 pöytä!)
- Puisto oltava auki talvisin (talvikunnossapito!)
- Onko tarpeen sulkea käytöltä näin laajasti?
- Varjoa tämäkin kaipaa, ennen kuin puusto kasvaa. Evästelypaikka olisi kiva: penkkejä, pöytäryhmiä
- Viidakkopuistossa liian vähän penkkejä joista näkymä puistoon ja siten lasten vahtimiseen. Ei voi olettaa, että kaikki jaksaisivat seisoa!

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

<u>valssi jarrulla</u>	Lappset 112341
<u>tuplapalmuköysirata</u>	Lappset Q16989
<u>jätinkampa</u>	Lappset 175594M
<u>viidakkotorni keskuslaite</u>	Lappset Q16994
<u>peikon tasapainopuomi</u>	Lappset 175530M
<u>keinuteline, linnunpesäkeinu, lautaistuin x4</u>	Lappset
<u>maatrampoliini x2</u>	Lappset
<u>karuselli</u>	Lappset
<u>puistoroskakori musta 60 l</u>	Lappset

puistokyltti

Lappset 137556M

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä leikkipuisto.

RIIHIVUOREN LEIKKIPUISTO

Pölkinkatu 19 Suolahti

Pinta-ala 299 m²

Nykytila: Hyvä. Pieni leikkipuisto kivalla suojaisalla alueella. Leikkipuisto on peruskunnostettu vuonna 2016.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

keinuteline, turva- ja lautaistuin pun

Lappset 020415M

jousituote mopo

Lappset 010504

liukumäki

Lappset 120345

puistonpenkki

Kompan eko pun

puistoroskakori

sin 30 I L&T

infokyltti

Lehtovuori

Kehittämistoimenpiteenä leikkipuiston välineistön lisääminen, esim. Tippalan leikkipuiston lakkauttamisesta jäävät leikkivälineet on mahdollista siirtää lähipuistoon eli Riihivuoren leikkipuistoon. Välimatka 550 m.

RUNEBERGINPUISTON LEIKKIPUISTO

Runeberginkatu 13a
Äänekoski

Pinta-ala 1 205 m²

Nykytila: Hyvä. Leikkipuisto pienille lapsille Runeberginpuiston puistokäytävän varrella. Leikkipuisto on peruskunnostettu vuonna 2008.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

Kyselyn vastaukset:

- Leikkipaikat näyttää olevan vähällä käytöllä, jäävätkö oman onnensa nojaan jos käyvät tarpeettomiksi?
- Lasten "leikkipuiston välineet" uusittava uusix kivoix. Nykyiset ollut 15 v. Ulkomailta voi käyttää – ottaa mallia!

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

liukumäki	Kompan Basic 611 Riemu
keinuteline, 2x lautaistuin	Petepu
istuintaso x2	Kompan FRE3040
istuintaso x2	Kompan FRE3041
<u>jousituote nelilehti</u>	Kompan M128
puistoroskakori	sin 30 L&T
infokyltti	Lehtovuori

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä leikkipuisto.

SUOLAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO

Satamaraitti 1 Suolahti

Pinta-ala 752 m²

Nykytila: Kohtalainen. Leikkipuisto sijaitsee Wanhan aseman ympäristössä Keiteleen lähistöllä. Vierellä ulkokuntosali sekä Suolahden sataman uimapaikka. Leikkipuiston keskuslaite on leikkipuiston perustamisen alusta vuodelta 2005.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

Kyselyn vastaus:

- Kunnan kiipeilyteline ja välineet myös Suolahden lapsille vrt. Äken rantaviihdakko. Kaikilla ei ole mahdollisuutta lähteä Äänekoskelle asti.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

monitoimilaite laiva

Lappset 120815

keinuteline, turva- ja lautaistuin

Lappset 137415M (touko25)

hiekkalaatikko

Lappset 406

jousituote nelilehti

Kompan M128 (loka24)

puistonpenkki 2-puolinen

Lappset Ströget

puistoroskakori

sin 30 | L&T

infokyltti

Kehittämistoimenpiteenä leikkipuiston välineistön uusimiseen varautuminen ohjelman loppuvuosina.

TIPPALAN LEIKKIPUISTO

Siltakatu 3 Suolahti

Pinta-ala 300 m²

Nykytila: Kohtalainen. Leikkipuiston käyttäjät kasvaneet nuoriksi. Leikkipuisto on peruskunnostettu vuonna 2009.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

Kyselyn vastaus:

- Sieltä on viety sekä kiikkukeinu & hiekkalaatikko eikä tilalle tullut mitään. Puistoa olisi hyvä siistiä.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

keinuteline, 2x lautaistuin

Lappset 020415M

keinuteline, 2x turvaistuin

Lappset 020414M

leikkipöytä ja leikkihiekkakasa

Kompan

karuselli

Lappset 10264

liukumäki

Lappset 120338M

puistonpenkki

Kompan eko pun

puistoroskakori

sin 30 | L&T

infokyltti

Lehtovuori

Kehittämistoimenpiteenä leikkipuiston lakkautus, välineistön siirtäminen Rihi-
vuoren leikkipuistoon. Välimatka 550 m.

- ohjelman alkuvuosina 5 000 €.

VIHIJÄRVEN LEIKKIPUISTO

Vihikuja 10 Vihijärvi

Pinta-ala 139 m²

Nykytila: Kohtalainen. Leikkipuisto on peruskunnostettu vuonna 2014. Leikkipuisto on vähällä käytöllä.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

keinuteline, 2x lautaistuin

omavalmiste

liukumäki

Lappset M96107

jousieläin hevonen

Lappset 010501

puistonpenkki kivijalka

infokyltti

huoltokopin seinällä

Kehittämistoimenpiteenä leikkipuiston lakkautus vähäisen käyttäjämäärän ja käytön vuoksi.

VIIVIN LEIKKIPUISTO

Viivinraitti 2 Suolahti

Pinta-ala 271 m²

Nykytila: Hyvä. Leikkipuisto sijaitsee mukavassa vehreässä ja viihtyisässä ympäristössä Viivinpuistossa. Leikkipuisto on peruskunnostettu vuonna 2011.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

keinuteline, lauta- ja turvaistuin

Lappset 020415M

jousieläin hevonen

Lappset 010443

hiekkalaatikko

Lappset 000404M

monitoimiteline

Kompan Ele400134

keinumisväline

Kompan flexus GXY919000

puistonpenkki

Kompan eko pun

puistoroskakori

sin 30 | L&T

infokyltti

Lehtovuori

Kehittämistoimenpiteenä ylläpidettävä leikkipuisto.

ÄÄNEKOSKEN SATAMAN LEIKKIPUISTO

Vellamontie 27 Äänekoski

Pinta-ala 168 m²

Nykytila: Hyvä. Keiteleen rannalla satamassa sijaitseva laiva.

Hoidon tavoitteena on noudattaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS sekä viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta VKT 2021.

Hoito- ja kunnossapitotoimenpiteissä noudatetaan kunnossapitoluokkaa R2.

Tarkastusaikataulu: Tarkastussuunnitelman mukaisesti silmämääräiset -ja toimintatarkastukset sekä vuositarkastus.

Kyselyn vastaus:

- Itse leikkipaikka on kohtuu hyvässä kunnossa, huoltoa, kunnossa pysymistä kannattaa jatkaa! Kevyen liikenteen "reitti" huonossa kunnossa, tulisi kaivaa savi-pohja pois ja rakentaa uusiksi kunnan murskeella!

leikkiväline, jonka luokse pääsee esteettömästi

leikkikeskus laiva

Puuhamies 002902H

puistonpenkki x2
RAL9005

Puuha T70173-1-0 met. osat

puistoroskakori

vihreä 30 l L&T

infokyltti

Lehtovuori

Kehittämistoimenpiteenä leikkipuiston ylläpito.

Yhteystiedot

Äänekosken kaupunki

Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Puhelunvälitys / puhelinvaihde puh. 020 632 2000

Virallinen sähköposti kaupungin kirjaamon sähköpostiosoitteella kirjaamo@aa-nekoski.fi

Löydät palvelumme ja lisätietoa verkosta osoitteesta aanekoski.fi