

Katutyö- ja sijoituslupa tietoliikennekaapelille Konginkankaan Puroahontielle

Asianosainen	DNA Oyj
Selostus asiasta	DNA Oyj hakee katutyölupaa sekä lupaa asentaa tietoliikennekaapeli uuteen asennettavaan suojaputkeen Puroahontielle. Kaivukohdat ennallistetaan kaivua edeltävälle tasolle. Kaivettava osuus on n.300m. Ojaan asennetaan 100mm suojaputki. Kaapeli tulee palvelemaan DNA Oyj ja Konginkankaan paloaseman tietoliikenneyhteyttä. DNA Oyj arvioi rakentamisen ajankohdaksi syys-lokakuun 2025. Työmaa ja työmaan ympäristö on pidettävä siistinä. Kaivuumaisten, työmaavesien ja muiden rakennusmateriaalien kulkeutuminen ympäristöön on estettävä. Puhdistaminen on työmaan vastuulla. Suoritettavat työt ja asennettavat johdot, putket, penkereet ym. laitteet eivät saa estää pintavesien virtausta, eivätkä vahingoittaa pintavesien kuivatusjärjestelmää tai salaojitusta. Päälystettyjen katujen alituksessa ensisijainen työmenetelmä on tunkkaus/poraus. Kaivannon täytössä noudatetaan voimassa olevia InfraRYLohjeita. Kadun rakennekerrokset tehdään katusuunnitelmien tai olemassa olevien rakennekerrosten mukaisesti. Tiivistäminen on tehtävä ennen lopullista päälystämistä riittävän tehokkaalla maantiivistäjällä ja kastelulla siten, että päälysteen alapuoliset kerrokset täyttävät kadulle asetetut kantavuusvaatimukset. Päälyste on palautettava hyväksytyn katusuunnitelman mukaiseksi tai työtä edeltävään tilanteeseen. Kiinteistöjen rajojen ulkopuolella, kun kaapeli kulkee julkisilla alueilla, kuten kaduilla, vaaditaan huomattavasti suurempi hautausvyvyys. Tällöin kaapelin asennussyvyyden suositus on vähintään 0,7 metriä. Kaapelin asennus vaadittuun 0,7 m syvyyteen antaa kaapelille paremman suojan vahingoilta. Kaapelille saattaa aiheuttaa vahinkoa esim. kadun ja muun julkisen alueen maan muokkaustoimenpiteet, kuten lumenauraus tai muut maanalaiset rakenteet. Suositeltu asennussyvyys takaa myös kaapelin paremman suojan sääolosuhteilta, kuten pakkaselta ja kuivumiselta. Äänekosken kaupunki ei vastaa millään muotoa kaapeleille aiheutuneista vaurioista asennussyvyyden ollessa tätä suositusta matalampi. Kaupunki huomauttaa myös, että tällöin ei noudateta voimassa olevia InfraRYL-ohjeita eikä mahdollisesti kaapelin merkkaustoimenpiteitä.

Tekninen johtaja

15.09.2025

§98/2025

	Urakoitsijan tulee antaa luotettava selvitys menetelmistä kaapelin sijoittamisessa ja merkkäamisessa ennen työhön ryhtymistä kaapelin asennussyvyyden ollessa matalampi, kuin 0,7 m. Lisäksi urakoitsija antaa selvityksen asfaltin korjaustoimenpiteistä ennen asennustyöhön ryhtymistä, missä kuvataan korjatun katurakenteen lopullinen ulkonäkö. Asennustöiden yhteydessä syntyneet viheralueiden vauriot on korjattava sekä mahdolliset tuhoutuneet/hävinneet rajamerkit on korvattava uusilla. Luvan hakija vastaa kadun liikenneturvallisudesta ja liikenteen sujuvuudesta.
Päätös	Päätän, että DNA Oyj saa luvan sulkea Puroahontien kaivannon ajaksi sekä asentaa tietoliikennekaapelin uuteen asennettavaan suojaputkeen Äänekosken kaupungin omistamalle maa-alueelle selostustekstin, hakemuksen ja suunnitelman mukaisesti. Melua aiheuttavia töitä tehdään klo 7-17 välisenä aikana. Poikkeustapauksissa erillisestä ilmoituksesta töitä voidaan tehdä klo 21 saakka.
Perustelu	Hallintosäätö 29 §
Allekirjoitus	
	Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi
Nähtävilläolo	☒ Päätös on nähtävänä Äänekosken kaupungin verkkosivuilla 15.9.2025 alkaen. ☐ Päätöstä ei pidetä yleisesti nähtävänä.
Lisätietoja	tekninen johtaja, puh. 0400 543 587

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tiedoksianto		
pvm	vastaanottaja	tiedoksiantotapa / tiedoksiantaja
15.9.2025	Asianosainen	Sähköpostitse / Sari Markkanen
15.9.2025	Juha Saari	Sähköpostitse / Sari Markkanen
15.9.2025	Katri Miinalainen	Sähköpostitse / Sari Markkanen
15.9.2025	Antti Hakkarainen	Sähköpostitse / Sari Markkanen
15.9.2025	Jarmo Penttinen	Sähköpostitse / Sari Markkanen
15.9.2025	Juha Kärkkäinen	Sähköpostitse / Sari Markkanen